

Riihimäen liikennepaikan käyttöselvitys



Riihimäen liikennepaikan käyttöselvitys

Kannen kuva: Simo Toikkanen

Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

ISBN 978-952-317-474-0

Liikennevirasto
PL 33
00521 HELSINKI
Puhelin 0295 34 3000

Esipuhe

Riihimäen liikennepaikan ympäristössä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Riihimäen kolmioraide on valmistunut, joka vaikuttaa tavarajunien liikennöintiin tavararatapihalla. Pasila–Riihimäki-parantamishankkeessa parannetaan erityisesti Riihimäen aseman raiteistoa, mikä sujuvoittaa henkilöjunien kulkua liikennepaikan läpi. Selvityksen tarkoituksena on ollut kuvata Riihimäen liikennepaikan ongelmat toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten jälkeen ja tehdä toimenpide-ehdotuksia Riihimäen liikennepaikan rataverkolle.

Selvityksen tilaaja on Liikennevirasto, jossa työn ohjauksesta on vastannut Emmi Tounen. Työn aikana pidettiin kolme kokousta, joihin osallistui Liikenneviraston, Finrailin ja VR Transpointin asiantuntijoita. Työn aikana on haastateltu alueen ratakunnossapitäjää. Selvitys on laadittu VR Track Oy:ssä, jossa työn projektipäällikkönä toimi Martta Viljanen. Projektin loppuvaiheessa projektista vastasi Jussi Sipilä. Konsultin työryhmään kuuluivat liikennesuunnittelija Mikko Myllymäki, ratasuunnittelija Hannu Matilainen, turvalaitesuunnittelija Allan Tiisler ja sähköratasuunnittelija Mikko Tuovila.

Helsingissä marraskuussa 2017

Liikennevirasto
Hankesuunnittelu

Sisällysluettelo

1	JOHDANTO	6
1.1	Tarkastelualue	6
1.1.1	Rataosuudet Pasila–Riihimäki, Riihimäki-Tampere, Riihimäki-Lahti ja Hyvinkää-Karjaa	6
1.1.2	Riihimäen liikennepaikka	7
1.2	Aiemmat selvitykset	8
1.3	Työn tavoitteet ja sisältö	8
2	LIIKENNE	9
2.1	Nykyliikenne	9
2.1.1	Tavaraliikenne	9
2.1.2	Henkilöliikenne	10
2.2	Liikenne-ennuste	12
2.2.1	Tavaraliikenne	12
2.2.2	Henkilöliikenne	14
3	RIIHIMÄEN LIIKENNEPAIKAN NYKYTILA JA LIIKENNÖINTI	16
3.1	Riihimäki Arolampi	16
3.2	Riihimäki tavara	16
3.3	Riihimäki lajittelu	18
3.4	Riihimäki asema	20
3.5	Radanpito	21
3.6	Turvalaitetekniikka	22
3.7	Sähkörata- ja vahvavirtatekniikka	23
4	RIIHIMÄKEÄ KOSKEVAT SUUNNITTEILLA TAI RAKENTEILLA OLEVAT HANKKEET	24
4.1	Riihimäen kolmioraide	24
4.2	Pasila–Riihimäki-hanke	24
4.3	Riihimäen raakapuupaikan siirtosuunnitelmat	26
5	RIIHIMÄEN LIIKENNEPAIKAN ONGELMAT JA HAVAITUT TARPEET	27
5.1	Infrastruktuuriin liittyvät ongelmat ja tarpeet	27
5.1.1	Riihimäki tavara	27
5.1.2	Riihimäki lajittelu	28
5.1.3	Riihimäki asema	29
5.2	Liikenteeseen liittyvät ongelmat ja tarpeet	30
5.2.1	Riihimäki tavara	30
5.2.2	Riihimäki lajittelu	30
5.2.3	Riihimäki asema	31
5.3	Muut huomioitavat asiat	31
6	TOIMENPIDE-EHDOTUKSET	32
6.1	Ve1 Riihimäki tavarahan ja lajittelun ohitus raiteiden 080/081 kautta	32
6.2	Ve 2 ohitusraide pääraiteiden viereen	32
6.3	Ve3 raiteiden pidennys Riihimäki tavara	33
6.4	Ve4 lajittelun raiteiden pidentäminen ja varautuminen raakapuuterminaalien siirtoon	34
7	YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET	35

8 LÄHDELUETTELO.....37

LIITTEET

Liite 1	Riihimäen liikennepaikan raiteistokaavio
Liite 2	Riihimäen liikennepaikan raiteiston käyttö
Liite 3	Riihimäen asetinlaitteen rajat
Liite 4	Riihimäen liikennepaikan raiteiden kuntoluokka
Liite 5.1	Ve1 suunnitelmakartta
Liite 5.2	Ve1 raiteistokaavio
Liite 5.3	Ve1 turvalaitteiden yleiskaavio
Liite 5.4	Ve1 radan rakentamisen kustannusarvio
Liite 6.1	Ve2 suunnitelmakartta
Liite 6.2	Ve2 raiteistokaavio
Liite 6.3	Ve2 turvalaitteiden yleiskaavio
Liite 6.4	Ve1 radan rakentamisen kustannusarvio
Liite 7.1	Ve3 suunnitelmakartta
Liite 7.2	Ve3 raiteistokaavio
Liite 7.3	Ve3 turvalaitteiden yleiskaavio
Liite 7.4	Ve1 radan rakentamisen kustannusarvio
Liite 8.1	Ve4 suunnitelmakartta
Liite 8.2	Ve4 raiteistokaavio
Liite 8.3	Ve4 turvalaitteiden yleiskaavio
Liite 8.4	Ve1 radan rakentamisen kustannusarvio
Liite 9	Riihimäen liikennepaikan sähköratamuutosten kustannusarviot
Liite 10	Riihimäen liikennepaikan turvalaitemuutosten kustannusarviot

1 Johdanto

1.1 Tarkastelualue

1.1.1 Rataosuudet Pasila–Riihimäki, Riihimäki–Tampere, Riihimäki–Lahti ja Hyvinkää–Karjaa

Riihimäki on pääradan risteysasema, joka on merkittävä sekä pääradan suuntaisen sekä poikittaisliikenteen kohtaamispaikka. Päärata on vilkkaasti liikennöity. Lahden oikoradan myötä poikittainen henkilöjunaliikenne on keskittynyt enemmän Oikoradalle, mutta tavaraliikennettä poikittaissuunnassa on paljon.

Helsinki–Riihimäki

Rata Riihimäelle on avattu liikenteelle vuonna 1862. Riihimäki kuuluu rataosaan Helsinki–Riihimäki, jonka pituus on Riihimäen aseman kohdalle 70 km. Helsingistä Keravalle päärata on kaksiraiteinen. Pääradan lisäksi Keravalle on kaksi kaupunkiradan raitetta. Keravan ja Riihimäen välinen rata on koko ajan kaksiraiteinen ja sähköistetty. Helsingistä Keravalle on vain henkilöliikennettä, mutta Keravalta Riihimäelle myös tavaraliikennettä. Radan suurin sallittu nopeus vaihtelee henkilöliikenteelle Sn120-200, käytännössä kuitenkin suurilta osin Sn200. Tavaraliikenteen suurin sallittu nopeus on Sn100. Helsinki–Riihimäki kuuluu rataluokkaan D ja sen suurin sallittu akselipaino on 25 tonnia. (Liikennevirasto 2015a, 2015c, 2016)

Riihimäki–Tampere


Rata Riihimäeltä Hämeenlinnaan on avattu liikenteelle 1862. Hämeenlinnan ja Tampereen välinen rata on avattu liikenteelle 1876. Riihimäki–Tampere rataosan pituus on 116 km. Rataosalla on koko matkalla kaksoisraide ja ne ovat sähköistetyt. Rataosalla on sekä tavara, että henkilöliikennettä. Rataosan nopeusluokka on lähes koko matkalle henkilöjunaliikenteellä Sn200, lukuun ottamatta Sääksjärven kohdan itäisen raiteen noin 6 km Sn100 kohtaa. Tavarajunaliikenteellä on Sn100 koko rataosuuden. Riihimäki–Tampere kuuluu rataluokkaan D ja sen suurin sallittu akselipaino on 25 tonnia. (Liikennevirasto 2015a, 2015c, 2016)

Riihimäki–Lahti

Riihimäen ja Lahden välinen rata on avattu liikenteelle 1869. Riihimäki kuuluu rataosaan Riihimäki–Kouvola. Riihimäen ja Lahden välinen pituus on aseman kohdalle 71 km. Rata on koko matkalta kaksiraiteinen ja sähköistetty. Rataosalla on sekä tavara, että henkilöliikennettä. Rataosan suurin sallittu nopeus on henkilöjunaliikenteelle Sn140-200 ja tavarajunaliikenteelle Sn80-100. Riihimäki–Lahti kuuluu rataluokkaan D ja sen suurin sallittu akselipaino on 22,5 tonnia. (Liikennevirasto 2015a, 2015c, 2016)

Hyvinkää–Karjaa

Hyvinkää sijaitsee 12 km Riihimäeltä etelään. Hyvinkään kohdalla pääradasta länteen lähtee rataosuus Hyvinkää–Karjaa. Tämän rataosan pituus on 99 km. Rata on yksiraiteinen ja sitä ei ole sähköistetty. Rataosalla on vain tavaraliikennettä. Hyvinkäältä Karjaalle radan nopeus on Sn80. Hyvinkää–Karjaa kuuluu rataluokkiin D ja C1. Radan suurin sallittu akselipaino on 22,5 tonnia. (Liikennevirasto 2015a, 2015c, 2016)



Kuva 1. Riihimäki rataverkolla. (Liikennevirasto 2016)

1.1.2 Riihimäen liikennepaikka

Riihimäen liikennepaikka koostuu neljästä liikennepaikan osasta: Riihimäki Arolampi, Riihimäki tavara, Riihimäki lajittelu ja Riihimäki asema. Arolammen liikennepaikan osan itäiseltä raiteelta on yhteys vaihteen V805 kautta Riihimäki tavaralle.

Riihimäki on tavaraliikenteen osalta alueellinen järjestelyratapiha ja henkilöliikenteen osalta valtakunnallisesti tärkeä ratapiha. Riihimäki on VAK-ratapiha. (Liikennevirasto 2013)

Riihimäki tavarantoiminnan raiteet ovat tuloraiteita saapuville junille, kulkusuuntaa vaihtavien junien pysähdysraiteita sekä ne toimivat vaihtotyöraiteina ratapihaliikenteelle. Riihimäki lajittelun raiteet ovat junien lajittelu- ja lähtöraiteita. Lajittelun raiteet toimivat myös vaunujen seisontaraiteina.

Liikennepaikka on otettu käyttöön vuonna 1862. Riihimäki on yksi alkuperäisistä asemista välillä Helsinki–Hämeenlinna. Vuonna 1870 rakennettiin rata Pietariin. Ratapiha on sähköistetty 1972. Riihimäen ratapihalla on kaksi releryhmäasetinlaitetta ja laskumäen asetinlaite. Arolammen tuloraide, tavaratoiminnan ja lajitteluratapihojen yhteispituus on 3700 m. (Liikennevirasto 2015d)

Riihimäellä on ollut käytössä laskumäki. Laskumäen juurella on ollut palkkijarrut, jotka on purettu sekä mäki tasattu syksyllä 2015. Laskumäkitoiminnan jäljiltä Riihimäki tavaratoiminnan ja lajittelu ovat eri korkeudella. Korkeuseroa on noin kolme metriä. (VR Track 2015a, VR Track 2017)

Asemalla on viisi henkilöliikenteen laituriraidetta. Lisäksi asemalla on kaksi tavaraliikenteen läpiajoraidetta sekä raiteita henkilöliikenteen ja vetureiden seisotukselle.

1.2 Aiemmat selvitykset

Lähtötietoina on käytetty tekeillä olevia hankkeita ja suunnitelmia koskien Riihimäen liikennepaikan puutteita ja ehdotettuja parantamistoimenpiteitä:

- Riihimäen kolmioraide (raide otettiin käyttöön 1.6.2017)
- Pasila–Riihimäki-parantamishanke
- Riihimäen raakapuupaikan siirtosuunnitelmat
- Riihimäen releasetinlaitteen muutossuunnitelmat ja sen yhteydessä suunnitellut vaihtoehtoiset junakulkutiet tavararatapihalle
- Pelastuslaitokselle tehty VAK-ratapihan käyttöselvitys
- RITA (Riihimäki–Tampere) asetinlaitteen uusiminen
- RI tavara, kauko-ohjaus
- Ratalippa
- KAKO (Kaakon kauko-ohjaus)
- Vaihdeteema/kunnossapitotyöt.

Työssä on huomioitu koko rataverkkoa koskevat tarkastelut ja ennusteet:

- Rataverkon tavaraliikenne-ennuste 2035
- Tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen kehityskuva 2035.

1.3 Työn tavoitteet ja sisältö

Työn tavoitteena on ollut määrittää Riihimäen liikennepaikan nykytilanne sekä tulevaisuuden näkymät. Näiden pohjalta on määritetty vaikutukset raidetarpeisiin ja on muodostettu tarvittavat toimenpiteet kustannuksineen. Tarkastelut ovat painottuneet tavaraliikenteen tarpeisiin ja liikenteen muutosten selvittämiseen. Henkilöliikenne on oletettu olevan ennusteiden ja aiemmin tehtyjen selvitysten mukainen. Työ ei ole sisältänyt työvaihesuunnittelua tai rakentamisen aikaisia tarkasteluja.

Erityisesti on kiinnitetty huomiota monitoimijaympäristöön sekä Riihimäen asemaan järjestely- että häiriötilanteiden puskuriratapihana. Tarkkaa raiteistonkäyttösuunnitelmaa ei ole laadittu vaihtelevien junakokoonpanojen, junamäärän, aikataulujen ja järjestelytoiminnan vuoksi. Riihimäki toimii sekä runko- että raakapuujunien järjestelyratapihana sekä myös häiriötilanteiden puskuriratapihana, joten ratapihalla tulee joka tapauksessa olla hieman ylimääräistä kapasiteettia yleisempien liikennetilanteiden hoitamiseksi. Tarkastelujen pohjalla on ollut nykyinen ratainfrastruktuuri sekä ennustetilanteessa ehdotetut toimenpiteet. Junaliikenteen liikennemäärät on kerätty nykytiedon ja ennusteen pohjalta. Rataverkon tavaraliikenne-ennuste on päivitetty 2014.

2 Liikenne

2.1 Nykyliikenne

2.1.1 Tavaraliikenne

Riihimäellä on junien järjestelytoimintaa. Riihimäellä yhdistetään Nummelan, Lohjan ja Riihimäen raakapuuvaunut. Riihimäellä tehdään Hangon suunnan juniin veturinvaihto. (VR Track 2013)


Riihimäen alueen kuormaustoiminta on keskittynyt terminaalin (Raasuli) raiteistolle pääradan raiteiden länsipuolelle. Raiteilla kuormataan pääosin raakapuuta ja haketta sekä satunnaisia puolustusvoimien kuljetuksia. (VR Transpoint 2017)

Lisäksi Riihimäen ratapihoja kuormitti läpikulkeva Tampereen ja Kouvolan välinen Riihimäellä kääntyvä liikenne ennen kolmioraiteen valmistumista.

Nykyliikennemäärät kuvaavat keskimääräistä arkivuorokauden junamäärää vuonna 2017 (taulukko 1). Junien järjestely tarkoittaa lähteviä ja saapuvia junia, joita kuormataan ja lajitellaan Riihimäellä. Veturin vaihto tarkoittaa Tampere–Lahti suunnassa kulkevia junia, jotka käyvät kääntymässä Riihimäki Tavaralla ja Hangon suunnan junia, joihin vaihdetaan veturi dieselin ja sähkön välillä. Riihimäen ohi kulkevat junat voivat pysähtyä Riihimäki tavarassa jättämässä vaunuja tai miehistön vaihdon takia.


Riihimäeltä Tampereen ja Lahden suuntaan lähtevistä ja saapuvista tavarajunista 80 % on raakapuuja. Riihimäellä kääntymässä käyvistä Tampere–Lahti tavarajunista noin 40 % on asiakasjuna ja loput runkojuna. Hangon suunnan junista noin puolet on asiakasjuna, joilla on vain veturin vaihto Riihimäellä ja loput lähiverkko- ja raakapuuja Riihimäelle.

Keskimäärin Riihimäki tavaraan saapuu hieman yli 20 tavarajunaa ja sieltä lähtee veturin vaihdon jälkeen reilut 10 tavarajunaa päivässä. Lisäksi Riihimäen ohittavat Vuosaaren tavarajunat pysähtyvät yleensä Riihimäki tavarassa. Riihimäki lajittelusta lähtee etelään muutama ja pohjoiseen ja itään alle 10 junaa päivässä. Liikenne on tasaisesti jakautunutta ympäri vuorokauden, lukuun ottamatta aamun ja iltapäivän ruuhkaintunteja, jolloin tavarajunia on vähemmän. Tavaraliikenteen kuljetetut nettotonnit vuonna 2015 on esitetty kuvassa 2.




Kuva 3. Henkilöliikenteen junamäärät vuonna 2017.

Kuvassa 5 on henkilöliikenteen matkat vuonna 2015. Vahvin matkustajavirta Riihimäen ohitse kulkee Helsinki–Tampere-väliä.




Kuva 2 Henkilöliikenteen matkat vuonna 2015. (Liikennevirasto 2017b).

Kuvassa 6 on kuvattu matkamäärien kehitys Helsingin ja Tampereen välillä. Helsingin ja Tampereen välinen raideliikenne on erittäin kilpailukykyinen henkilöliikenteessä muihin liikkumismuotoihin verrattuna. Vuonna 2003 valmistunut radan nopeuden nosto on vaikuttanut positiivisesti matkamäärien kasvuun. Vuonna 2006 valmistunut Lahden Oikorata siirsi Helsingin ja Lahden välisen liikenteen pois Riihimäki–Lahti vältä ja matkamäärissä se näkyy kuvissa 6 ja 7.



Kuva 3. Matkamäärät x 1000 rataosuudella Helsinki–Tampere. (Liikennevirasto 2015)



Kuva 4. Matkamäärät x 1000 rataosuudella Riihimäki–Lahti. (Liikennevirasto 2015)

2.2 Liikenne-ennuste

2.2.1 Tavaraliikenne

Rataverkon pitkän aikavälin rataverkon tavaraliikenne-ennuste kuvaa rautatiekuljetusten ennustettua volyymiä vuoteen 2035 saakka (kuva 8). Rautatiekuljetusten ennustettu kasvu vuodesta 2015 vuoteen 2035 Riihimäeltä eri suuntiin on pitkän aikavälin ennusteen mukaan 2–4 tavarajunaa päivässä (taulukko 2).



Kuva 5. Tavaraliikenteen kuljetusennuste vuodelle 2035 (1000 nettotonnia). (Liikennevirasto 2014b)

Taulukko 2. Rataverkon tavaraliikenne-ennusteen 2035 mukainen tavarajunaliikenteen kasvu Riihimäeltä Tampereen, Lahden ja Hyvinkään suuntaan. Yhden tavarajunaparin (1+1 junaa) kuljetuskapasiteetti vuodessa on n. 0,4 Mt.

	Nettotonnit (Mt) vuonna 2015	Kasvu (Mt) vuoteen 2035	Kasvu (junia/päivä) vuoteen 2035
<i>Tampereen suunta</i>	2,3	+0,4	2
<i>Lahden suunta</i>	2,0	+0,6	4
<i>Hangon / Vuosaaren / Sköldvikin suunta</i>	1,3	+0,6	4

Pitkän aikavälin tavaraliikenteen-ennusteen perusteella on tehty ennuste liikenteen määrästä suunnittain (taulukko 3). Tampereen suuntaan ennustettu kasvu on noin 2 ja Lahden suuntaan noin 4 tavarajunaa päivässä tavaraliikenne-ennusteen 2035 mukaisesti. Suunnittaisessa ennusteessa nämä junat saapuvat tai lähtevät Riihimäeltä. Kolmioraitteen valmistumisen jälkeen Riihimäelle jääviä kuljetuksia varten Tampereen ja Kouvolan järjestelyratapihojen välille tarvitaan uusia junia (Liikennevirasto 2014c). Nykyiset Tampere–Lahti suunnan tavarajunat kulkevat Riihimäen tavararatapihan ohi, koska niillä ei ole enää kääntötarvetta Riihimäellä. Tampere–Lahti junien määrä on suunnittaisessa ennusteessa sama kuin nykytilanteessa.

Suunnittaisessa ennusteessa on oletettu, että Hangon rata sähköistetään vuoteen 2035 mennessä. Sähköistytyn Hangon suunnasta Riihimäen ohi pohjoiseen kulkevien junien ei tarvitse pysähtyä Riihimäellä veturinvaihtoa varten. Hangon suunnan kasvuksi on oletettu 2 tavarajunaa tavaraliikenne-ennusteen 2035 etelän suunnan kasvusta.

Pitkän aikavälin ennuste on herkkä rataosakohtaisille muutoksille. Yhden tuotantolaitoksen perustaminen tai lakkauttaminen voi muuttaa rataosakohtaisia nettotonneja merkittävästi. Tavaraliikenne-ennusteen 2035 laatimisen aikaan ei ollut selvillä Äänekosken biotuotetehtaan vientisatama Vuosaari. Äänekosken kuljetukset lisäävät juna-määrä Riihimäen ohi ennustetilanteessa 4 tavarajunalla päivässä. Tämän lisäksi Vuosaaren ja Sköldvikin suunnan kasvuksi on oletettu 2 tavarajunaa tavaraliikenne-ennusteen etelän suunnan kasvusta.

Tavarajunien määrä Riihimäen kautta kasvaa noin 54 junaan, mutta kolmioraitteen ja Hangon radan sähköistyksen takia tavararatapihalle saapuvien ja lähtevien junien määrä laskee noin 28 tavarajunaan päivässä. Ilman Hangon radan sähköistystä juna-määrä pysyy nykyisellä tasolla, jolloin sekä saapuvia että lähteviä tavarajunia olisi hie-man yli 30 päivässä.

Taulukko 3. Keskimääräinen ennustettu junamäärä vuonna 2035 Riihimäellä

	<i>Junien järjestelyä</i>	<i>Veturin vaihto</i>	<i>Riihimäen ohi</i>	<i>Yhteensä</i>
<i>Tampereen suunta</i>	8	-	-	8
<i>Lahden suunta</i>	15	-	-	15
<i>Tampere–Lahti</i>	-	-	7	7
<i>Hangon suunta</i>	5	-	5	10
<i>Vuosaari / Sköldvik–Tampere</i>	-	-	14	14
<i>Yhteensä</i>	28	-	26	54


2.2.2 Henkilöliikenne

Riihimäki kuuluu valtakunnallisessa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyssä yhteysvälillä Helsinki–Tampere huipputasoon, jolloin joukkoliikenteen tavoitteena on olla ylivoimainen vaihtoehto henkilöautolle ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta lisätään selvästi. Riihimäki–Lahti kuuluu joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyssä yhteysvälille Tampere–Lahti, jonka palvelutasomäärittely on tasoa kysyntää lisäävä taso. Kysyntää lisäävällä tasolla joukkoliikenne on kilpailukykyine vaihtoehto henkilöautolle ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta pyritään kasvattamaan. (Liikennevirasto 2015b)

Päivitettyssä versiossa rautateiden henkilöliikenteen ennuste vuodelle 2035 (kuva 9) rataosuudella Helsinki–Riihimäki on kaukoliikenteessä 5 701 000 matkaa, Riihimäki–Toijala-rataosuudelle 5 788 000 matkaa ja Riihimäki–Lahti-rataosuudelle 216 000 matkaa. (Liikennevirasto 2015b)

Kaukoliikenteen henkilöjunamäärät ennustetaan kasvavan noin 60 junaan keskiverto-arkipäivänä pääradalla vuoteen 2035. Taajamajunien määrä riippuu paljon seuraavasta osto- ja velvoiteliikennesopimuksesta. Lähijunien määrä välillä Helsinki–Riihimäki ennustetaan kasvavan noin 10 junalla vuorokaudessa. Junamäärät on arvioitu peilaamalla nykyisiä juna- ja matkamääriä Rautateiden tulevaisuuden henkilöliikenneselvityksen vuoden 2035 ennusteihin. (Liikennevirasto 2015b)

Myös lähijunien tulevaisuuteen vaikuttaa suurelta osin seuraava ostoliikenteen sopimus. Tulevaisuuden lähijunaliikenteeseen vaikuttaa myös Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) laajeneminen. Tällä hetkellä HSL:n matkalipulla saa matkustaa VR:n vyöhykelähijunissa HSL:n alueella, joka rajoittuu Keravalle. (VR 2017)




Kuva 6. Kaukoliikenteen matkamäärät x 1000 vuonna 2035. (Liikennevirasto 2015b)

3 Riihimäen liikennepaikan nykytila ja liikennöinti

Riihimäen liikennepaikka koostuu neljästä liikennepaikan osasta: Riihimäki Arolampi, Riihimäki tavara, Riihimäki lajittelu ja Riihimäki asema. Liitteessä 1 on esitetty Riihimäen liikennepaikan raiteistokaavio ja liitteessä 2 raiteiston käyttö kokonaisuudessaan, seuraavissa kappaleissa on otteita näistä liitteistä kuvina.

3.1 Riihimäki Arolampi


Riihimäki Arolammen kohdalla on pääraiteen raiteenvaihtopaikka sekä itäiseltä raiteelta on yhteys vaihteen V805 kautta Riihimäki tavaralle. (kuva 10)



Kuva 7. Riihimäki Arolampi liikennepaikan osan raiteistokaavio. (VR Track 2015b)

3.2 Riihimäki tavara

Riihimäki tavarankohdalla on 10 sivuraidetta, jotka kaikki ovat sähköistettyjä junakulkuraiteita. Yksi raide on tarkoitettu Riihimäki tavarankohdalle yksiköille Riihimäki lajitteluun tai suoraan Riihimäki asemalle. Muiden kuin ohittavalle liikenteelle tarkoitettujen raiteiden pisin hyötypituus on 705 m. Riihimäki tavarankohdan raiteet toimivat saapuvien junien tuloraidena, kulkusuuntaa muuttavien junien pysähdysraiteina ja VR-Yhtymän kuormauspaikalle (Raasuliin) menevien yksiköiden vaihtotyöraiteina (VR Track 2013). Kuvassa 11 on Riihimäki tavara liikennepaikan osan raiteistokaavio.




Kuva 8. Riihimäki tavara liikennepaikan osan raiteistokaavio (VR Track 2015b).

Riihimäellä on junien veturinvaihtoja sekä raakapuu- että runkojunien järjestelytoimintaa. Riihimäen alueen kuormaustoiminta on keskittynyt terminaalin (Raasuli) raiteistolle pääradan raiteiden länsipuolelle. (VR Track 2013, VR Transpoint 2017)

Raiteiston kuormitus on voimakkaasti Tampereen ja Kouvolan aikatauluista riippuvainen. Hangon suunnan liikenne on vilkasta aamulla Hangon suuntaan ja illalla Riihimäen suuntaan. (VR Track 2013, VR Transpoint 2017)

Riihimäellä on päivystys klo 06–12 ja klo 14–05. Vuorokauden vilkain ajanjakso on yöllä. Riihimäen päivystäjä hoitaa myös Hyvinkään, Järvenpään ja Rajamäen liikenteen. Toiminta on ympäri vuoden melko tasaista, vuodenaikojen suhteen ei ole merkittäviä heilahteluja. Riihimäkeä käytetään myös Sköldvikin kemikaalikuljetusten puskurirata-pihana. (VR Track 2013, VR Transpoint 2017)


Kuvassa 12 on esitetty Riihimäki tavarantoiminnallisuus ja raiteiden käyttö nykytilanteessa.



Kuva 9. Riihimäki tavarantoiminnallisuus ja raiteiden käyttö.


3.3 Riihimäki lajittelu

Riihimäki lajittelun raiteet toimivat junien lajittelu- ja lähtöraiteina sekä vaunujen seisontaraiteina. Kaikki raiteet ovat sivuraiteita. Laskumäkeen liittyvistä 20 raiteesta kolme on kokonaan sähköistettyjä, 15 osittain sähköistettyjä ja kaksi sähköistämättömiä. Laskumäen ohittaa lisäksi neljä junakulkutieraidetta, joista kolme raidetta on kokonaan sähköistettyjä sivuraiteita ja yksi raide osittain sähköistetty sivuraide. Pisin hyötypituus on 978 m ja muiden raiteiden hyötypituus on alle 750 m. Raiteella 055 sijaitseva vaunuvaaka ei ole käytössä. (VR Track 2013) Kuvassa 13 on Riihimäki lajittelu liikennepaikan osan raiteistokaavio.



Kuva 10. Riihimäki lajittelu liikennepaikan osan raiteistokaavio. (VR Track 2015b)

Kuvassa 14 on esitetty Riihimäki lajittelun toiminnallisuus ja raiteiden käyttö nykytilanteessa.




Kuva 11. Riihimäki lajittelun toiminnallisuus ja raiteiden käyttö.

3.4 Riihimäki asema

Riihimäki aseman raiteet toimivat henkilöliikenteen laituriraitteina, henkilöliikenteen kaluston seisontaraiteina, tavaraliikenteen läpiajoraitteina sekä vetureiden seisontaraiteina. Asemalta erkanee raideyhteydet radanpidon raiteille (Vuorela), henkilöliikenteen seisontaraiteille (Asettelu) ja sekä yksityisille talliraitteille (Varikko). Riihimäki asemalta jatkuu pohjoiseen Sammaliston liikennepaikalle kolmas pääraide, jolta erkanee Sammaliston kohdalla raideyhteys Ekokemin yksityisraiteistolle. Riihimäki asemalla rata haarautuu Tampereen ja Lahden suuntiin. (VR Track 2013)

Asemalla on viisi henkilöliikenteen laituriraidetta. Lisäksi asemalla on kaksi läpiajoraidetta sekä raiteita henkilöliikenteen ja vetureiden seisotukselle. Pisin hyötypituus on 643 m ja raiteista joiden vieressä on matkustajalaituri, pisin hyötypituus on 479 m. (VR Track 2013)

Kuvassa 15 on Riihimäki aseman liikennepaikan osan raiteistokaavio.




Kuva 12. Riihimäki asema liikennepaikan osan raiteistokaavio. (VR Track 2015b)

Riihimäki asema on valtakunnallisesti tärkeä risteysasema. Riihimäki on VR:n lähiliikenteen pääteasema. (VR Track 2013)

Raiteen 001 vieressä on matala/korkea reunalaituri pituudeltaan 417 m (matalan osan pituus 299 m ja korkean osan pituus 118 m), raiteiden 004 ja 005 välissä matala/korkea laituripituudeltaan 408 m (matalan osan pituus 343 m ja korkean osan pituus 65 m) ja 007 ja 008 välissä on matala välilaituri pituus 392 m). Reuna- ja välilaiturit eivät täytä pituus- ja korkeusvaatimusta, mutta niiden leveys on riittävä. Välilaitureille kuljetaan alikulun sekä eteläpään laituripolun kautta. Laituripolulla ei ole turvalaitosta. (VR Track 2013, Liikennevirasto 2015d)

Raiteita 002, 009 ja 011 käytetään lähiliikennekaluston ja veturien seisontaan. (VR Track 2013)

Kuvassa 16 on esitetty Riihimäki aseman toiminnallisuus ja raiteiden käyttö nykytilanteessa.



Kuva 13. Riihimäki aseman toiminnallisuus ja raiteiden käyttö.

3.5 Radanpito

Riihimäki on liikennepaikkana valtakunnallisesti keskeinen ja radanpidon kannalta tärkeä tukikohta. Tukikohtaraiteina toimivat erityisesti Aseman pohjoispuolella pääradan länsipuolelle sijoittuva raiteisto (Varikko) ja Vuorelan raiteisto. (Liikennevirasto 2011a)

Varikon raiteisto koostuu Liikenneviraston omistamista radanpidon ja muun liikenteen tukikohta- ja seisontrasteista 343–346 sekä rasteista 306, 307, 310 ja 341, jotka johtavat kääntöpöydälle ja talleille (VR-Yhtymän omistuksessa). Jälkimmäisistä radanpito käyttää raidetta 341 ajoon talleille huoltoa varten ja muilla rasteilla seisoo dieselvetureita. (Liikennevirasto 2011a, VR Track 2017)

Vuorelan raiteistoa käytetään radanpidossa materiaalien säilyttämiseen ja kuormaamiseen. Alueella on erillinen lastauslaituri raiteella 359 myös sepelin kuormaamiseen. Raiteita käytetään tällä hetkellä erilaisten materiaalien osalta seuraavasti: R358 rata-pölkkyjä, R359 kiskoja ja lastausta ja R360 vaihteen kääntölaitteet ja teräsosat sekä raiteita 361-362 käytetään koneiden seisotukseen. (Liikennevirasto 2011a, VR Track 2017)

Radanpidon tarvitsemia nousupaikkoja on nykyisin Varikon raiteistolla tallin yhteydessä ja Vuorelan raiteistoilla. (Liikennevirasto 2011a)

Seisontaraiteina mahdollisia ovat lisäksi Riihimäki lajittelun ja tavarantoimituksen, 030 (hp 719 m), 055 (kp 427 m), 056 (kp 444 m) ja eteläpään vetoraide 088a (kp 87 m). Näiden käytöstä on kuitenkin sovittava erikseen. Nykyisiä kuormausraiteita ovat lisäksi Raasulin raide 138 (kp 824 m) sekä raide 359 (kp 221 m; kuormauslaituri). Raasulin yksityisraiteilla on kuitenkin havaittu, että kuormausraiteiden määrä ja pituus ovat tarpeisiin nähden vähäisiä. Tämän vuoksi Raasulin raiteen 138 käyttö seisontaraiteena ei tule kyseeseen. (Liikennevirasto 2011a)


3.6 Turvalaitetekniikka

Riihimäen ratapihalla on kaksi releryhmäasetinlaitetta ja laskumäen asetinlaite (Liikennevirasto 2015d). Liikennepaikalla on Siemensin Spur Plan releryhmäasetinlaite, jota ohjataan ESKO kauko-ohjausjärjestelmällä joko Pasilasta tai paikallisohjauspisteestä Riihimäen tornista. Riihimäki tavarantoimituksen ja Riihimäki lajittelun ohjaus tehdään paikallisesti. (VR Track 2013)

Asetinlaitetta ohjataan tietokoneohjelmalla. Tietokoneohjelman päivitys ei ole reaaliaikaista, vaan muutostilanteet hidastuvat ja vaativat parempaa suunnittelua. Turvalaitteet toimivat relepohjaisesti. Niiden toimintavarmuus on hyvä, mutta varaosien ja reletekniikan osaavan huoltohenkilöstön saatavuus heikkenee vuosi vuodelta. (VR Track 2013)

Asetinlaite I kuuluu ESKO-kauko-ohjaukseen. Asetinlaite I sijaitsee ohjaustornirakennuksen toisessa kerroksessa. Asetinlaite I ohjaa henkilö- ja järjestelyratapihan lähtöpään vaihteita. ”Mäki”-releryhmäasetinlaite ohjaa tulo- ja järjestelyratapihan aluetta. ”Mäki”-alue on paikallisohjauksessa. (Liikennevirasto 2015d)

Kuvassa 17 ja liitteessä 3 on esitetty tavarantoimituksen ja lajittelun sijaitsevien asetinlaitteiden rajat. Muut kuin ympyröidyt alueet kuuluvat asetinlaite I:een.



Kuva 14. Asetinlaitteiden rajat. Muut kuin ympyröidyt kuuluvat asetinlaite I:een.

3.7 Sähkörata- ja vahvavirtatekniikka


Raiteet on pääosin sähköistetty. Talli- ja kuormausraiteet ovat sähköistämättömiä. Riihimäki tavarajärjestelmän lajitteluraiteita 030–035 ja 039–056 ei ole sähköistetty läpiajettaviksi. Läpiajettavat raiteet ovat 028, 029, 036–038 ja 080. (VR Track 2013)

Vahvavirta laitteisto koostuu pienjännitekeskuksista, valaistusasennuksista, vaihteenlämmitys järjestelmästä sekä vaununlämmityskeskuksista. (Liikennevirasto 2015d)

4 Riihimäkeä koskevat suunnitteilla tai rakenteilla olevat hankkeet

4.1 Riihimäen kolmioraide

Riihimäen kolmioraide tarkoittaa 1,2 kilometrin pituisen yhdysraiteen rakentamista Lahden ja Tampereen ratasuuntien välille (kuva 18). Hanke on valmistunut kesällä 2017. Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa Tampere–Lahti suunnan tavarajunien kulkua ja vähentää junien käännöstä aiheutuvaa liikennettä Riihimäen tavararatapihalla. Hankkeen valmistumisen jälkeen Tampere–Lahti suunnassa liikennöivien tavarajunien matka-aika lyhenee vajaalla tunnilla (Liikennevirasto 2014c)



Kuva 15. Riihimäen kolmioraide.


4.2 Pasila–Riihimäki-hanke

Pasila–Riihimäki-hankkeen tavoitteena on parantaa rataosuuden välityskykyä ja vähentää häiriöherkkyyttä. Hankkeen suunnittelu alkoi alustavan yleissuunnitelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin laadinnalla vuonna 2010. Hankkeen suunnittelua on jatkettu kahdessa vaiheessa yleis- ja ratasuunnitelmien laadinnalla.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (Kerava–Riihimäki-lisäraiteiden YVA 2010) arvioitiin hankevaihtoehtona Kerava–Riihimäki-rataosuuden parantamista neliraitiseksi. Pasila–Riihimäki liikenteellisen välityskyvyn nostamisen alustavassa yleissuunnitelmassa 2010 parantamistoimenpiteet Riihimäen kohdalla kohdistuivat Riihimäen asemalle. YVA:ssa arvioidut pääradan lisäraiteet oli esitetty varauksena pääraiteiden kummallekin puolelle. (Liikennevirasto 2010a ja 2010b)


Pasila–Riihimäki-hanketta suunnitellaan ja toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaiheen rakentaminen on alkanut vuonna 2016. Ensimmäisessä vaiheessa parannetaan Riihimäen henkilöratapihaa. Riihimäen asemalla tehdään vaihde- ja raiteistomuutoksia, joilla nopeutetaan ja selkeytetään junien kulkua. Lisäksi liikennepaikan

asetinlaitetta perusparannetaan ja turvalaitteita uusitaan. Hankkeeseen kuuluu myös Riihimäen aseman palvelutason parantaminen laitureita korottamalla sekä laiturikatoksia peruskorjaamalla. Työnaikaisia liikennejärjestelyjä varten tavararatapihan läpi tarvitaan junakulku tie matkustajajunia varten. Tavaraliikenteen läpikulku Tampereen ja Lahden suunnasta henkilöratapihan läpi tapahtuu ensisijaisesti raiteen 9 kautta ensimmäisen vaiheen valmistumisen jälkeen (kuva 19). (Liikennevirasto 2014d)




Kuva 16. Raidejärjestelyt rataosuudella Hyvinkää (km 59)–Riihimäki (km 70) Pasila–Riihimäki-hankkeen 1. vaiheen rakentamisen jälkeen (VR Track 2017a).

Hankkeen toinen vaihe on ratasuunnitteluvaiheessa. Suunnitteluun sisältyy tavaraliikenneraide Hyvinkäältä Riihimäelle. Tavaraliikenneraide sijoittuu nykyisten pääraiteiden väliin Hyvinkään ja Riihimäen Arolammen välillä. Tavaraliikenneraiteen tarkoituksena on ensisijaisesti helpottaa Hangon suunnan tavarajunien kulkua pääradan yli Riihimäen tavararatapihalle. Toiseen vaiheen toteuttamisen jälkeen raiteisto Hyvinkään ja Riihimäen välillä on kuvan 20 mukainen.



Kuva 17. Raidejärjestelyt rataosuudella Hyvinkää (km 59)–Riihimäki (km 70) Pasila–Riihimäki-hankkeen 2. vaiheen ratasuunnitelman mukaisesti (VR Track 2017a).

Pitkän aikavälin vision mukaan koko Pasila–Riihimäki-rataosuus on rakennettu neliraitteiseksi ja Hyvinkää–Riihimäki-välille on rakennettu erillinen tavaraliikenteen raide, joka ylittää pääradan eritasossa (kuva 21). Vision mukainen raiteisto vastaa vuonna 2010 YVA:ssa arvioitua raiteistoa.



Kuva 18. Pitkän aikavälin vision mukainen raiteisto rataosuudella Hyvinkää (km 59)–Riihimäki (km 70). (VR Track 2017a)

4.3 Riihimäen raakapuupaikan siirtosuunnitelmat

Raakapuukuormauspaikan siirrosta on laadittu esiselvitys ”Riihimäen raakapuukuormauspaikan esiselvitys ja lajitteluratapihan alustava käyttöselvitys. Selvityksen tavoitteena oli selvittää Riihimäki tavarajärjestyksen ja Riihimäki lajittelun raiteiden käyttöä. Työssä selvitettiin, onko Riihimäki tavarajärjestyksen tai Riihimäki lajitteluun mahdollista siirtää raakapuukuormauspaikasta.

Selvityksen mukaan raakapuukuormauspaikan kehittämisen mahdollisuudet nykyisellä kuormausalueella ovat erittäin rajalliset. Selvityksessä on ehdotettu, että Riihimäkilajittelun nykyisistä raiteista neljä itäisintä otetaan raakapuukuormauksen käyttöön. Näistä raiteista kolme puretaan ja yksi hyödynnetään raakapuukuormausraiteeksi. Lisäksi rakennetaan uusi raakapuukuormausraide. Kuormausalueen rakentaminen aiheuttaa muutoksia ratapihan sähköistykseen, turvalaitteisiin ja valaistukseen. Selvityksessä ehdotetaan, että raakapuun- ja hakekuormausalueiden toteuttaminen voidaan vaiheistaa siten, että ensin toteutetaan raakapuukuormausalue. Nykyistä hakeraidetta voidaan käyttää mahdollisimman pitkään, ja rakentaa uusi hakeraide vasta, kun vanha poistuu käytöstä.

Työssä selvitettiin Riihimäki lajittelun ja tavarajärjestyksen käyttöasteita haastattelututkimuksella. Ylimääräisestä raidekapasiteetista oltiin haastatteluissa lähes yksimielisiä, mutta tarkkaa lukumääräistä tietoa vajaalla käyttöasteella olevien raiteiden määrästä ei saatu.

5 Riihimäen liikennepaikan ongelmat ja havaitut tarpeet

5.1 Infrastruktuuriin liittyvät ongelmat ja tarpeet


5.1.1 Riihimäki tavara

Riihimäki tavaratien raiteiden 083–088 kuntoluokka on hyvä, muiden raiteiden kuntoluokka on pääosin välttävä. Hyvinkään puoleisen pään lyhyt vetoraide 088a on heikkokuntainen. (VR Track 2013)

Tavarapiha tukikerros on suoraan rintauksesta ajettua soraa ja aiheuttaa haasteita pölynvaihdon yhteydessä; tukikerros on täynnä kiviä, jotka nousevat pölynvaihdon yhteydessä pintaan ja aiheuttavat vaaraa ratapihahenkilökunnalle. Alusrakenne on parin metrin syvyydestä eteenpäin märkää turvetta, jonka kantavuus on olematonta. Osa alueella olevista ojista ja sadevesiviemäreistä ei johda mihinkään (VR Track 2017). Ratapihan raiteiden tukikerroksessa on sepeliä 42 % ja soraa tai sora-sepelisekoitusta 58 %. Pehmeikkökisterin mukaan ratapihalla on useita pehmeikköjä. (Liikennevirasto 2015d)

Vaihteiden V306 ja V307 kunto on huono (VR Track 2013).

Riihimäki tavaratien raiteiden kunto on esitetty kuvassa 22 ja liitteessä 4.



Kuva 19. Riihimäki tavara raiteiden kunto (VR Track 2013).

Pääraiteiden länsipuolen kuormausraiteille johtava raide on välttävissä kunnossa ja siellä sijaitsevat vaihteet V402–V404 ovat heikossa kunnossa (VR Track 2013). Raasulin alueella on kuivatuksellisia haasteita. Alue on liejuista ja mutaista. Raasuliin ajetaan jatkuvasti uutta pintamateriaalia, kun lieju nousee ylös. Tiepohjien kunnossapito aiheuttaa uutta materiaalia ajamalla raiteiden jäämisen tiepohjan korkeustasoa alemmaksi ja talvella raiteet jäätyvät, niin että veden pinta ylittää raiteen selän. Tämä on aiheuttanut vaunujen suistumista. Alueella on vanhoja kuivatuskaivoja, jotka ovat täytetty tai ne ovat romahtaneet. (VR Track 2017)

5.1.2 Riihimäki lajittelu

Riihimäki lajittelun raiteiden kuntoluokka on pääosin välttävä. Ohittaville junille tarkoitettujen raiteiden kuntoluokka on hyvä. (VR Track 2013)

Raiteiden 035–038 kunto on huono tai kohtalainen (VR Track 2013). Lajittelun raiteet 028–030 ovat kunnoltaan kohtalaisia, pois lukien V232–V233 väli, jossa on tiukka kaarresäde ($R < 200$) ja jonka päällysrakenne ei tästä syystä kestä tavarajunien jatkuvaa kuormitusta. Kyseiseen kohtaan joudutaan vaihtamaan tasaisin väliajoin uudet Pandrol-jouset, P-eristimet ja ajoittain myös kaarikiskot. Kohtaan on esitetty päällysrakenteen uusimista ja pölkkytyypin vaihtamista Vossloh-pölkkyihin. (VR Track 2017)


Riihimäki lajittelun kiskot ovat K43-kiskoa R028 ja R029 lukuun ottamatta. K43-kiskot ovat vanhoja ja katkeilevat aina ajoittain ja näitä on yleensä korjattu vaihtamalla uusia 18-22 metrisiä pätkiä tilalle. (VR Track 2017)

Myös Riihimäki lajittelun tukikerros on suoraan rintauksesta ajettua soraa ja aiheuttaa haasteita pölkynvaihdon yhteydessä; tukikerros on täynnä kiviä, jotka nousevat pölkynvaihdon yhteydessä pintaan ja aiheuttavat vaaraa ratapihahenkilökunnalle. Alusrakenne on parin metrin syvyydestä eteenpäin märkää turvetta, jonka kantavuus on olematonta. Osa alueella olevista ojista ja sadevesiviemäreistä ei johda mihinkään ja ongelmaa on erityisesti sulamisvesien kertymisessä 50-raiteiden pohjoispäähän vanhan vaa'an alueelle. Vettä on yritetty pumpata pois, mutta kaivojärjestelmä ei toimi halutusti. Riihimäki lajittelun massiivinen kuivattaminen saattaa aiheuttaa painumia turvekertymän vuoksi. (VR Track 2017)

Lajittelun itäpuolen raiteiden eteläpään kaareissa sijaitsevat vanhat sähkörataportaalit sähköistävät yhteensä seitsemän raidetta ja ovat tällä hetkellä pahasti kallellaan ulko-kaareen päin. Näitä tarkkaillaan kaatumisvaaran takia. Portaalien jalkoihin on törmätty vaunuilla useaan otteeseen vuosien saatossa. (VR Track 2017)

Vaihteen V103 kunto on huono. (VR Track 2013)

Riihimäki lajittelun raiteiden kunto on esitetty kuvassa 23 ja liitteessä 4.



Kuva 20. Riihimäki lajittelu raiteiden kunto (VR Track 2013).

Laskumäki on tasattu 2015 syksyllä ja laskumäen jarrut on purettu. V204 ei muutettu tässä yhteydessä ja kohdassa on pystytaitetta. Vaihteessa on kääntymisongelmia. (VR Track 2017)

5.1.3 Riihimäki asema


Riihimäki asemalla raiteiden kuntoluokka on hyvä. Vaihteiden V007, V030, V550, V552, V556, V558 ja V560 kunto on huono (Liikennevirasto 2015d).

Veturitallin raiteiston kuntoluokka on pääosin heikko. Veturitallin vaihde V145/146 on heikkokuntoinen. (VR Track 2013)

Radanpidon raiteisto Vuorelassa on heikkokuntoista. Radanpidon raiteistolla vaihteiden V184 ja V572 kuntoluokka on heikko ja niissä on naulakiinnitys. Lisäksi vaihteen V574 kunto on heikko. (VR Track 2013)

Henkilöliikenteen seisontaraiteiden kuntoluokka asettelussa on pääosin välttävä. Raitteiston päässä oleva veturien kääntöraiteen kuntoluokka on heikko. Henkilöliikenteen seisontaraiteistolla vaihteet V191-V194 ovat heikkokuntoisia. (VR Track 2013) Asetteluraiteiden vieressä on kuivatusongelmaa. (VR Track 2017)

Riihimäki aseman raiteiden kunto on esitetty kuvassa 24 ja liitteessä 4.



Kuva 21. Riihimäki asema raiteiden kunto (VR Track 2013).

5.2 Liikenteeseen liittyvät ongelmat ja tarpeet

5.2.1 Riihimäki tavara

Riihimäki tavarantoiminnan suurin ongelma on raiteiden pituus tarpeisiin nähden. Tarvetta on pidemmille raiteille, vähintään 750 m hyötöpituuden täyttävälle. Raiteiston kapasiteetti on ajoittain täynnä, mutta kolmioraiteen avautuminen vähentää veturin suunnan vaihtamisen tarvetta Tampereen ja Kouvolaan välillä kulkevien junien osalta. Vain junat, joilla ei ole kokoonpanomuutoksia Riihimäellä, hyötyvät kolmioraiteesta. (VR Track 2013)

Riihimäki tavarantoiminnan liikenteen ohjausta ei ole liitetty kauko-ohjaukseen, vaan se hoituu paikallisesti. Tämä aiheuttaa rajoitteita liikenteen hoitoon ja vaatii henkilökunnan paikallaoloa. (VR Track 2013)

5.2.2 Riihimäki lajittelu

Riihimäen laskumäki on purettu, mutta raiteistoon ei ole tehty tässä yhteydessä isompia muutoksia. Raiteisto on laskumäen tarpeisiin tehdyn mukainen ja ei palvele nykyliikenteen tarpeita kunnolla. Riihimäki lajittelussa on paljon raiteita, joiden käyttömahdollisuudet eivät ole hyvät mm. sähköistyspuutteiden takia. Osa raiteista on kovassa kaarteissa ja tämä rajoittaa käyttömahdollisuutta. Raiteita voisi käyttää tehokkaammin raiteistoa muuttamalla ja järjestelytoiminta vaatii aina ylimääräistä raidekapasiteettia.

Riihimäki lajittelun liikenteen ohjausta ei ole liitetty kauko-ohjaukseen, vaan se hoituu paikallisesti. Tämä aiheuttaa rajoitteita liikenteen hoitoon ja vaatii henkilökunnan paikallaoloa. Mäen aluetta ohjataan omalla mäen asetinlaitteella. (VR Track 2013)

Raiteella 055 olevalla vaa'alla ei ole käyttöä. Vaaka aiheuttaa pienen turvallisuusriskin ratapihalla, sillä sen kohdalla on 108 m pitkä raideosuus, jolla seisovat vaunut eivät näy asetinlaitteesta. (VR Track 2013)

Mahdollisesti tulevaisuudessa tuleva monitoimijaympäristö tulee vaatimaan raiteistolta saman aikaisten liikkeiden mahdollistamista.

5.2.3 Riihimäki asema

Riihimäki Asemalla reuna- ja välilaiturit ovat mitoiltaan puutteellisia. Raiteisto on suunniteltu siten, että kaikki henkilöjunat pysähtyvät, mikä aiheuttaa pysähtymättä ohittavalle liikenteelle nopeusrajoituksia. Pasila–Riihimäki-hankkeessa esitetyt toimenpiteet korjaavat kyseiset ongelmakohdat. Laituripolku on vaarallinen, koska se ylittää useita raiteita. (VR Track 2013)

Tavaraliikenteen liikennöintiedellytyksen aseman läpi tulee mahdollistaa tulevaisuudessa toimivilla vaihdeyhteyksillä.

5.3 Muut huomioitavat asiat

Riihimäki on monen eri rataosuuden risteysasema ja potentiaalinen paikka muuttua lähiaikoina monitoimijaympäristöksi. Monen liikennöitsijän muodostama monitoimijaympäristö asettaa omat erityispiirteensä raidekapasiteetin jakoon ja liikenteen tasapuoliseen mahdollistamiseen ratapihalla eri liikennöitsijöiden kesken. Monitoimijaympäristössä ratapihan raiteiston käytön periaatteet on tarvittaessa sovittava ja raiteistokapasiteetti jaettava toimijoiden kesken, osa raiteista voi esimerkiksi olla nimettyjä liikennöitsijöiden käyttöön tai liikennöitsijöillä voi olla omat aikaikkunat liikenteen harjoittamiseen tietyllä osalla raiteistoa. Liikenneviraston rooli ratakapasiteetin jakajana on taata tasapuolinen mahdollisuus liikenteen harjoittamiseen. Nykyiset toimintamallit on kehitetty yhdessä liikennöitsijöiden kanssa huomioiden heidän tarpeensa ja liikenteen erityispiirteet. Ratapihojen raiteiston käytön hallintaan liittyviä toimintamalleja ja järjestelmiä kehitetään aktiivisesti, jotta tulevaisuudessa liikennöitsijöiden määrän kasvaessa kapasiteetin jakoprosessia voidaan helpottaa ja tasapuolinen kohdeltu taata.

6 Toimenpide-ehdotukset

6.1 Ve1 Riihimäki tavarán ja lajittelun ohitus raiteiden o80/o81 kautta

Pasila–Riihimäki-hanke tarvitsee Riihimäen liikennepaikalle kohdistuvien pääraiteen toimenpiteiden ajaksi vaihtoehtoisen junakulkutien tavararatapihan kautta rakentamisen ajaksi. Kulkutie on suunniteltu kulkeväksi Riihimäki tavara ja lajittelun raiteiden o80/o81 kautta. Vaihtoehdon 1 toimenpiteet tulevat toteutetuksi hankkeen yhteydessä.

Liitteissä 5.1–5.4 on esitetty vaihtoehdon 1 muutokset raiteistokaaviossa ja suunnitelmakartalla, turvalaitteiden yleiskaavio sekä radan rakentamisen kustannusarvio. Sähkörata ja turvalaitemuutoksiin sisältyviä kustannuksia on kuvattu tarkemmin liitteissä 9 ja 10.

Kulkutieraitteen rakentamisen kustannusarvio on yhteensä 1,5 M€ (taulukko 4).

Taulukko 4. Riihimäki tavarán raiteiden pidennyksen kustannusarvio.

	Kustannukset (M€)
<i>Radan rakentaminen</i>	<i>0,9 M€</i>
<i>Sähkörata ja vahvavirta</i>	<i>0,2 M€</i>
<i>Turvalaitemuutokset</i>	<i>0,4 M€</i>
Yhteensä	1,5 M€

6.2 Ve 2 ohitusraide pääraiteiden viereen

Pasila–Riihimäki-hanke tarvitsee vaihtoehtoisen junakulkutien rakentamisen ajaksi. Vaihtoehdossa 1 esitellyn tavararatapihojen reitin lisäksi on esitetty uutta ohitusraidetta pääraiteiden viereen. Uusi raide mahdollistaisi rakentamisen aikaisten liikennemuutosten hoidon lisäksi myös häiriötilanteiden hoitoon parempia edellytyksiä.

Liitteissä 6.1–6.4 on esitetty vaihtoehdon 2 muutokset raiteistokaaviossa ja suunnitelmakartalla, turvalaitteiden yleiskaavio sekä radan rakentamisen kustannusarvio. Sähkörata ja turvalaitemuutoksiin sisältyviä kustannuksia on kuvattu tarkemmin liitteissä 9 ja 10.

Uuden ohitusraiteen rakentamisen kustannusarvio on yhteensä 5,9 M€ (taulukko 5).

Taulukko 5. Ohitusraiteen rakentamisen pääraiteiden viereen kustannusarvio.

	<i>Kustannukset (M€)</i>
<i>Radan rakentaminen</i>	<i>4,0 M€</i>
<i>Ratasillan parantaminen</i>	<i>0,7 M€</i>
<i>Sähkörata ja vahvavirta</i>	<i>0,9 M€</i>
<i>Turvalaitemuutokset</i>	<i>0,3 M€</i>
<i>Yhteensä</i>	<i>5,9 M€</i>

6.3 Ve3 raiteiden pidennys Riihimäki tavara

Riihimäki tavaratien raidepituudet eivät ole riittävät liikenteen tarpeisiin nähden. Raiteiston eteläpäästä on mahdollista pidentää muuttamalla raiteiston rakennetta yksinkertaisemmaksi. Pohjoispäähän on saatavissa pienillä muutoksilla pidennyksiä. Pohjoispään muutoksia ja mahdollisuuksia rajoittaa laskumäen korkeusero, joka estää vaihteiden asettelun pituuskaltevuusalueelle. Eteläpäässä muutokset on suunniteltu nykyiselle rautatiealueelle.

Raiteiden pidennysten ja pääopastimien sijoittelun jälkeen raiteiden hyötypituuden muuttuvat seuraavasti:

- Raiteen 081 hyötypituus kasvaa 621 metristä 974 metriin
- Raiteen 082 hyötypituus kasvaa 621 metristä 753 metriin
- Raiteen 083 hyötypituus kasvaa 662 metristä 796 metriin
- Raiteen 084 hyötypituus kasvaa 705 metristä 796 metriin
- Raiteen 085 hyötypituus kasvaa 705 metristä 750 metriin
- Raiteen 086 hyötypituus kasvaa 655 metristä 663 metriin
- Raiteen 087 hyötypituus laskee 648 metristä 620 metriin
- Raiteen 088 hyötypituus laskee 653 metristä 605 metriin
- Raiteen 089 hyötypituus laskee 656 metristä 562 metriin
- Raiteen 092 hyötypituus kasvaa 997 metristä 1152 metriin.

Riihimäki tavaratien itäpuolelle raiteiden 089 ja 092 väliin on mahdollista sijoittaa uusi ohikulkuraide. Raide on merkitty katkoviivalla suunnitelmakarttaan. Raide täyttää pituustavoitteen 750 m.

Liitteissä 7.1–7.4 on esitetty vaihtoehdon 3 muutokset raiteistokaaviossa ja suunnitelmakartalla, turvalaitteiden yleiskaavio sekä radan rakentamisen kustannusarvio. Sähkörata ja turvalaitemuutoksiin sisältyviä kustannuksia on kuvattu tarkemmin liitteissä 9 ja 10.

Tavaratien raiteiden pidennyksen kustannusarvio on yhteensä 7,6 M€ (taulukko 6)

Taulukko 6. Riihimäki tavarán raiteiden pidennyksen kustannusarvio.

	Kustannukset (M€)
<i>Radan rakentaminen</i>	<i>4 M€ (+ uusi ohikulkuraide 1,3 M€)</i>
<i>Sähkörata ja vahvavirta</i>	<i>1,1 M€ (+ uusi ohikulkuraide 0,3 M€)</i>
<i>Turvälaitemuutokset</i>	<i>0,9 M€ (sisältää uuden ohikulkuraiteen)</i>
<i>Yhteensä (sisältää ohikulkuraiteen)</i>	<i>7,6 M€</i>

6.4 Ve4 lajittelun raiteiden pidentäminen ja varautuminen raakapuuterminaliin siirtoon

Riihimäki lajittelun raiteilla on tarvetta raiteiston pidentämiseen ja raiteistomallin yksinkertaistamiseen eteläpäässä. Haasteita pidennyksiin ja raiteiston muutoksiin aiheuttaa kuitenkin lajittelun eteläpään voimakas kaarteisuus sekä korkeusero Riihimäki tavarahan. Työssä ei ole esitetty raiteiden pidentämistä eteläpäässä.

Raiteet 028–031 puretaan pois uuden raakapuuterminalin alta. Raiteita 032–035 pidennetään pohjoispäästä. Raiteen 032 kautta mahdollistetaan läpikulku lajittelun ohi.

Liitteissä 8.1–8.4 on esitetty vaihtoehtoon 3 muutokset raiteistokaaviossa ja suunnitelmakartalla, turvalaitteiden yleiskaavio sekä radan rakentamisen kustannusarvio. Sähkörata ja turvalaitemuutoksiin sisältyviä kustannuksia on kuvattu tarkemmin liitteissä 9 ja 10.

Lajittelun raiteiden pidennyksen kustannusarvio on yhteensä 2,9 M€ (taulukko 6).

Taulukko 6. Riihimäki lajittelun raiteiden pidennyksen kustannusarvio.

	Kustannukset (M€)
<i>Radan rakentaminen</i>	<i>2 M€</i>
<i>Sähkörata ja vahvavirta (raiteet 032–035)</i>	<i>0,6 M€</i>
<i>Turvälaitemuutokset (läpikulku 032 kautta)</i>	<i>0,3 M€</i>
<i>Yhteensä</i>	<i>2,9 M€</i>

7 Yhteenvedo ja johtopäätökset

Selvityksen tarkoituksena on ollut kuvata Riihimäen liikennepaikan ongelmat toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten jälkeen ja tehdä toimenpide-ehdotuksia Riihimäen rataverkolle.

Riihimäen liikennepaikka koostuu neljästä liikennepaikan osasta: Riihimäki Arolampi, Riihimäki tavarajuna, Riihimäki lajittelu ja Riihimäki asema. Riihimäki tavarajunan raiteet ovat tulo- ja lähtöraiteita saapuville junille, kulkusuuntaa vaihtavien junien pysähdysraiteita sekä ne toimivat vaihtotyöraiteina ratapihaliikenteelle. Riihimäki lajittelun raiteet ovat junien lajittelu- ja lähtöraiteita. Lajittelun raiteet toimivat myös vaunujen seisontaraiteina.

Nykytilanteessa (kevät 2017) ennen kolmioraiteen valmistumista Riihimäen kautta kulkee noin 40 tavarajunaa päivässä. Riihimäki tavarajunaan saapuu hieman yli 20 tavarajunaa ja sieltä lähtee veturin vaihdon jälkeen reilut 10 tavarajunaa päivässä. Lisäksi Riihimäen ohittavat Vuosaaren tavarajunat pysähtyvät yleensä Riihimäki tavarajunassa. Riihimäki lajittelusta lähtee etelään muutama ja pohjoiseen ja itään alle 10 junaa päivässä. Liikenne on tasaisesti jakautunutta ympäri vuorokauden, lukuun ottamatta aamun ja iltapäivän ruuhkatunteja, jolloin tavarajunia on vähemmän. Vuoteen 2035 mennessä tavarajunien määrä Riihimäen kautta kasvaa noin 54 junaan päivässä, mutta Riihimäen kolmioraiteen ja Hangon radan sähköistykseen takia tavararatapihalle saapuvien ja lähtevien junien määrä laskee hieman alle 30 tavarajunaan päivässä. Ilman Hangon radan sähköistystä junamäärä pysyy nykyisellä tasolla, jolloin sekä saapuvia että lähteviä tavarajunia olisi yhteensä hieman yli 30 päivässä.

Riihimäki tavarajunan suurin ongelma on raiteiden pituus tarpeisiin nähden. Tarvetta on pidemmille raiteille, vähintään 750 m hyötypituuden täyttävälle. Raiteiston kapasiteetti on ajoittain täynnä, mutta kolmioraiteen avautuminen vähentää veturin vaihdon tarvetta Tampereen ja Kouvolan välillä kulkevien junien osalta.

Riihimäki lajittelussa on paljon raiteita. Riihimäen raakapuupaikan siirtosuunnitelmien esiselvityksessä selvitettiin Riihimäki lajittelun ja tavarajunan käyttöastetta haastattelututkimuksella. Ylimääräisestä raidekapasiteetista oltiin haastatteluissa lähes yksimielisiä, mutta tarkkaa lukumääräistä tietoa vajaalla käyttöasteella olevien raiteiden määrästä ei saatu.

Pasila–Riihimäki-hanke tarvitsee Riihimäen liikennepaikalle kohdistuvien pääraiteiden rakentamistoimenpiteiden ajaksi vaihtoehtoisen junakulkutien tavarajuna- ja lajitteluratapihojen kautta. Tässä selvityksessä tutkittiin vaihtoehtoisia ohikulkuteitä. Ensimmäisessä vaihtoehdossa on suunniteltu kulkevaksi Riihimäki tavarajunan ja lajittelun raiteiden 080/081 kautta vaihtoehdon ve1 mukaisesti. Vaihtoehdon ve1 kustannusarvio on n. 1,5 M€. Toinen vaihtoehto (ve2) olisi rakentaa uusi ohikulkuraide pääraiteiden viereen, jolloin raide olisi paremmin hyödynnettävissä häiriötilanteiden hallintaan rakentamishankkeen valmistumisen jälkeen. Vaihtoehdon ve2 kustannusarvio on n. 5,9 M€.

Riihimäki tavarajunan raiteita on mahdollista pidentää tavararatapihan eteläpäässä nykyisellä rautatiealueella vaihtoehdon ve3 mukaisesti. Raiteiden pidentämisen ja pääopastimien sijoittamisen jälkeen tavararatapihalle on mahdollista saada neljä hyötypituutta yli 750 m pitkää raidetta. Tavararatapihan pidentämisen kustannusarvio ve3 mukaisesti on n. 7,6 M€.

Vaihtoehdossa ve4 Riihimäki lajittelussa varaudutaan raakapuuterminalin siirtoon lajitteluratapihan itäreunaan. Lajitteluratapihalta puretaan neljä itäisintä raidetta ja rakennetaan junakulkutie lajittelun ohi raiteen 032 kautta. Raiteet 032–035 sähköistetään kokonaan. Lajitteluratapihalle kohdistuvien toimenpiteiden kustannusarvio on n. 2,9 M€.

Koko Suomen junaliikenteen hoidon kannalta vaihtoehto ve2 on paras. Lisäraiteen rakentaminen parantaa radan kapasiteettia Riihimäen kohdalla ja tukee pitkäaikävälän visiota pääradan rakentamisesta Riihimäelle saakka neliraiteisena.

Lähdeluettelo

Liikennevirasto 2015. Suomen rautatietilasto-julkaisut ja Liikenneviraston tilastoaineistot.

Liikenne- ja viestintäministeriö 2016. Osto- ja velvoiteliikenteen vuorotarjonta 10.12.2016 alkaen. Viitattu 29.3.2017. Saatavissa:

<https://www.lvm.fi/documents/20181/871326/Osto%20ja%20velvoiteliikenteen%20vuorotarjonta%2010.12.2016%20alkaen.pdf/e91b527a-dc76-4aba-b6d6-56cafb507ca1>

Liikennevirasto 2010a. Kerava–Riihimäki-lisäraiteiden YVA. Ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Liikennevirasto 2010b. Pasila–Riihimäki liikenteellisen välityskyvyn nostamisen AYS ja Kerava–Riihimäki lisäraiteiden YVA. Suunnitelmaselostus 30.6.2010.

Liikennevirasto 2011a. Etelä-Suomen radanpidon raiteiden tarveselvitys. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 17/2011. Viitattu 28.3.2017. Saatavissa:

http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf3/lts_2011-17_etela-suomen_radanpidon_web.pdf

Liikennevirasto 2013. Tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen kehityskuva 2035 (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 34/2013). Viitattu 31.3.2017.

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/782-Liikennevirasto_34-2013_tavara_henkiloliikenteen.pdf

Liikennevirasto 2014b. Rataverkon tavaraliikenne-ennuste 2035 (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 2014/39). Viitattu 31.3.2017.

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lts_2014-39_rataverkon_tavaraliikenne-ennuste_web.pdf

Liikennevirasto 2014c. Riihimäen kolmioraiteen ratasuunnitelman hankearviointi. 19.2.2014

Liikennevirasto 2014d. Pasila–Riihimäki, liikenteen välityskyvyn nostaminen, rata-suunnitelma, suunnitelmaselostus 28.11.2014.

Liikennevirasto 2015a. Suomen rautatietilasto 2015 (Liikenneviraston tilastoja 6/2015). Viitattu 27.3.2017.

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lrti_2015-06_suomen_rautatietilasto_web.pdf

Liikennevirasto 2015b. Rautateiden tulevaisuuden henkilöliikenneselvitys. (Päivitys 2014). Viitattu 31.3.2017.

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lr_2015_rautateiden_tulevaisuuden_web.pdf

Liikennevirasto 2015c. Rataverkon välityskyvyn kehityskuva 2035 (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 33/2015). Viitattu 31.3.2017.

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lts_2015-33_rataverkon_valityskyvyn_web.pdf

Liikennevirasto 2015d. Riihimäen ratapiha, elinkaariselvitys. 1.2.2015.

Liikennevirasto 2016. Rautateiden verkkoselostus 2018 (Liikenneviraston väylätietoja 2/2016). Viitattu 30.3.2017.

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lv_2016-02_rautateiden_verkkoselostus_2018_web.pdf

Liikennevirasto 2017a. Tavaraliikenteen kuljetusvirrat 2015. Viitattu 31.3.2017.
http://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/23852/Tavaraliikenteen+kuljetusvirrat+2015_110516.pdf/3bc95f13-66cd-4152-ab7d-017a82cd5eb2

Liikennevirasto 2017b. Henkilöliikenteen matkustajamäärät 2015. Viitattu 31.3.2017.
http://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/23852/Henkil%C3%B6liikennevirrat+2015_24032016.pdf/7f4b0422-8faa-4955-923b-b541d6e14a03

VR 2017. Junalla pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä. Viitattu 4.4.2017.
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/abc_lahiliikenne

VR Track 2013. Ratapihojen kehityskuva 2035. Rautatiepaikkojen kehitystarpeet. Viitattu 28.3.2017. Saatavissa Liikenneviraston Ratatiedon extranet.


VR Track 2015a. Riihimäen laskumäen purku, rakentamissuunnitelma. 6.7.2015.

VR Track 2015b. Raiteistokaavio Riihimäki.

VR Track 2017. Hannikainen, Tero. Riihimäki ratapihojen kunto. Sähköposti 21.2.2017 ja puhelu 31.3.2017.

VR Track 2017a. Hyvinkää–Riihimäki vaiheistus. J. Tomperi 17.3.2017.

VR Transpoint 2017. Voutilainen, Jorma. Raasulin lastaus ja yleistä tietoa Riihimäestä. Sähköposti 29.3.2017.




RIIHIMÄKI AROLAMPI (Arp)

liikennepaikan osa
km 66+600

RIIHIMÄKI TAVARA (Rit)

liikennepaikan osa
km 68+773






Junakulkutieraitaiden
käyttöpituudet


081	651 m
082	651 m
083	692 m
084	735 m
085	735 m
086	685 m
087	678 m
088	683 m
089	686 m
092	1027 m
873	1400 m

— Pääraide
— Sivuraide


J	Vaihteen V201 tyyppi. Poistettu laskumäen raidejarrut.		11.11.15	PH	17.11.15	MN
MUUTOS	SELITYS		PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
				RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii)		
PVM	24.01.2005	PVM	17.01.2005	PIIRT.	01.12.04 M. Anttonen	
HYV.	M. Nummelin	HYV.	M. Maijala	TARK.	03.12.04 K. Ojanperä	PIIR. N:O 4021-030-518-J-1/6

J	Vaihteen V201 tyyppi. Poistettu laskumäen raidejarrut.	11.11.15	PH	17.11.15	MN
MUUTOS	SELITYS	PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
 		RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii)			
PVM	24.01.2005	PVM	17.01.2005	PIIRT. 01.12.04 M. Anttonen	
HYV.	M. Nummelin	HYV.	M. Majjala	TARK. 03.12.04 K. Ojanperä PIIR. N:O 4021-030-518-J-2/6	





J	Vaihteen V201 tyyppi. Poistettu laskumäen raidejarrut.		11.11.15	PH	17.11.15	MN
MUUTOS	SELITYS		PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
Liikennevirasto		VR TRACK	RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii)			
PVM 24.01.2005	PVM 17.01.2005		PIIRT. 01.12.04 M. Anttonen			
HYV. M. Nummelin	HYV. M. Majjala		TARK. 03.12.04 K. Ojanperä		PIIR. N:o 4021-030-518-J-3/6	



J	Vaihteen V201 tyyppi. Poistettu laskumäen raidejarrut.			11.11.15	PH	17.11.15	MN
MUUTOS	SELITYS			PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
				RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii)			
PVM	24.01.2005	PVM	17.01.2005	PIIRT. 01.12.04 M. Anttonen			
HYV.	M. Nummelin	HYV.	M. Maijala	TARK. 03.12.04 K. Ojanperä		PIIR. N:O 4021-030-518-J-4/6	

Vaihteet

V001. YV60-300-1:9-V
V002. YV54-200N-1:9-V
V003. YV54-200N-1:9-V
V004. YV54-200N-1:9-V
V005. YV54-200N-1:9-O
V006. YV54-200N-1:9-O
V007. YV54-200-1:9-O
V008. YV54-200-1:9-V
V030. YV54-200-1:9-V
V031. YV54-200N-1:9-V
V032. YV54-200N-1:9-O
V033. YV54-200N-1:9-O
V034. YV54-200N-1:9-V
V036. YV54-200N-1:9-O
V037. KRV54-200-1:9
V039. YV60-300-1:9-V
V040. YV54-200N-1:9-O
V042. YV54-200N-1:9-O
V045. YV54-200N-1:9-O
V046. KRV54-200-1:9
V047. YV54-200N-1:9-V
V048. YV54-200N-1:9-V
V049. YV54-200N-1:9-V
V101. YV54-200N-1:9-V
V103. YV54-200N-1:9-V
V104. YV54-200N-1:9-V
V105. YV54-200N-1:9-V
V106. YV54-200N-1:9-V
V107. YV54-200N-1:9-V
V108. YV54-200N-1:9-V
V109. YV54-200N-1:9-O
V110. YV54-200N-1:9-V
V111. YV54-200N-1:9-V
V112. YV54-200N-1:9-O
V113. YV54-200N-1:9-O
V114. YV54-200N-1:9-V
V115. YV54-200N-1:9-V
V116. YV54-200-1:9-V
V117. YV54-200-1:9-V
V118. YV54-200-1:9-V
V119. YV54-200-1:9-V
V120. YV54-200-1:9-V
V121. YV54-200N-1:9-O
V132. YV60-300-1:9-O
V134. YV54-200N-1:9-V
V135. YV60-300-1:9-V
V142. YV54-200-1:9-O
V144. YV43-300-1:9,514-O
V145/146. KV43-300-1:9,514-V
V147. YV43-205-1:9,514-V
V155. YV54-200N-1:9-V
V178. YV54-200N-1:9-V
V179. YV54-200-1:9-V
V184. YV43-300-1:9,514-O
V185. YV43-300-1:9,514-O

J

V191. YV43-300-1:9,514-V
V192. YV43-300-1:9,514-V
V193. YV43-300-1:9,514-V
V194. YV43-300-1:9,514-V
V201. YV54-200N-1:9-O
V204. YV54-225-1:6,46
V205. KRV54-200-1:9
V208. YV54-200N-1:9-O
V209. YV54-200N-1:9-V
V210. KRV54-200-1:9
V213. YV54-200N-1:9-O
V215. YV54-200N-1:9-O
V216. YV54-200N-1:9-V
V217. YV54-200-1:9-O
V218. YV54-200N-1:9-V
V219. YV54-200-1:9-V
V220. YV54-200N-1:9-O
V224. YV54-200N-1:9-V
V225. YV54-200N-1:9-V
V226. YV54-200-1:9-O
V227. YV54-200-1:9-O
V228. YV54-200-1:9-O
V229. YV54-200-1:9-V
V230. YV54-200-1:9-V
V232. YV54-200N-1:9-O
V233. YV54-200-1:9-V
V251. KRV54-200-1:9
V252. YV54-200N-1:9-V
V253. KRV54-200-1:9
V254. KRV54-200-1:9
V257. YV54-200N-1:9-V
V258. YV54-200-1:9-O
V261. YV54-200N-1:9-V
V262. YV54-200N-1:9-O
V264. KRV54-200-1:9
V303. YV60-300-1:9-O
V304. YV54-200N-1:9-V
V305. YV54-200N-1:9-V
V306. KRV54-200-1:9
V307. KRV54-200-1:9
V308. YV54-200N-1:9-V
V309. YV54-200N-1:9-V
V310. YV54-200N-1:9-O
V311. YV54-200N-1:9-O
V312. YV54-200-1:9-O
V402. YV43-300-1:9,514-V
V403. YV43-300-1:9,514-V
V404. YV43-300-1:9,514-O
V405. YV43-300-1:9,514-V yks
V407. YV43-300-1:9,514-V yks
V410. YV43-300-1:9,514-V yks
V413. YV43-300-1:9,514-V yks

V500. YV60-900-1:18-V
V502. YV60-900-1:18-V
V504. YV60-900-1:18-V
V506. YV60-900-1:18-O
V508. YV60-900-1:18-O
V510. YV54-200N-1:9-V
V512. YV60-300-1:9-O
V514. YV60-300P-1:9-V
V516. YV60-300P-1:9-V
V518. YV60-300P-1:9-O
V520. YV60-300P-1:9-O
V522. YV60-300P-1:9-V
V524. YV60-300P-1:9-V
V526. YV60-300P-1:9-O
V528. YV60-300P-1:9-O
V530. YV60-300P-1:9-O
V532. YV54-200N-1:9-O
V534. YV60-900P-1:18-V
V536. YV60-300P-1:9-V
V538. YV60-300P-1:9-V
V540. YV54-200N-1:9-O
V541. YV54-200N-1:9-O
V542. KRV54-200-1:9
V544. YV54-200-1:9-O
V546. YV54-200-1:9-V
V548. YV54-200N-1:9-O
V550. YV54-200N-1:9-V
V552. YV54-200N-1:9-O
V556. YV54-200N-1:9-V
V558. YV54-200N-1:9-O
V560. YV54-200N-1:9-V
V562. KRV54-200-1:9
V570. YV54-200-1:9-O
V572. YV43-300-1:9,514-O
V574. YV43-205-1:9,514-O
V576. YV54-200-1:9-O
V578. YV54-200N-1:9-O
V580. YV54-200-1:9-O
V582. YV54-200-1:9-O
V801. YV60-900-1:18-V
V802. YV60-900-1:18-V
V803. YV60-900-1:18-O
V804. YV60-900-1:18-O
V805. YV60-900-1:18-O
V806. YV60-300-1:9-V
Rr9254. SRR54-2x1:9-4,8
Rr9307. SRR54-2x1:9-4,8
Rr9546. SRR54-2x1:9-4,8
Rr9556. SRR54-2x1:9-4,8

Lukittu suoralle
V184

Perusasento poikkeavalle
V145
V147

J	Vaihteen V201 tyyppi. Poistettu laskumäen raidejarrut.		11.11.15	PH	17.11.15	MN
MUUTOS	SELITYS		PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
				RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii)		
PVM	24.01.2005	PVM	17.01.2005	PIIRT. 01.12.04 M. Anttonen		
HYV.	M. Nummelin	HYV.	M. Majjala	TARK. 03.12.04 K. Ojanperä PIIR. N:o 4021-030-518-J-5/6		


Raiteen akselipaino/nopeus (km/h) (Arp, Rit, Rila)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN

028	35	35	35	20
029	35	35	35	20
030	35	35	35	—
030a	35	35	35	20
030b	35	35	35	20
031	35	35	35	—
032	35	35	35	—
033	35	35	35	—
034	35	35	35	—
035	35	35	35	—
036	35	35	35	—
037	35	35	35	—
038	35	35	35	—
041	35	35	35	—
042	35	35	35	—
043	35	35	35	—
044	35	35	35	—
045	35	35	35	—
046	35	35	35	—
051	35	35	35	—
052	35	35	35	—
053	35	35	35	—
054	35	35	35	—
055	35	35	35	—
056	35	35	35	—
080	35	35	35	20
081	35	35	35	—
082	35	35	35	—
082a	20	20	20	—
083	35	35	35	20
084	35	35	35	20
085	35	35	35	20
086	35	35	35	20
086b	35	35	35	20
087	35	35	35	20
088	35	35	35	20
088a	35	35	35	—
089	35	35	35	20
092	35	35	35	20
138	20	20	20	—
190	20	20	20	—
191	20	20	20	—
198	20	20	20	—
199	20	20	20	—
203	20	20	20	—
204	20	20	20	—
205	20	20	20	—
801	200	120	100	100
802	200	120	100	100
811	200	120	100	100
812	200	120	100	100
871	200	120	100	100
872	200	120	100	100
873	80	80	80	60

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h) (Rit, Sam)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN

001	60	60	60	60
002	35	35	35	—
003	60	60	60	60
003a	140	120	100	100
004	60	60	60	60
004a	60	60	60	60
004b	140	120	100	100
005	60	60	60	60
006	35	35	35	20
006a	35	35	35	20
006b	35	35	35	20
007	35	35	35	20
008	35	35	35	20
009	35	35	35	—
009a	35	35	35	20
010	35	35	35	20
010a	35	35	35	20
010b	35	35	35	20
011	35	35	35	—
044	200	120	100	100
062	120	120	100	100
063	200	120	100	100
064	200	120	100	100
080k	35	35	35	20
306	35	35	35	—
307	35	35	35	—
310	35	35	35	—
317	35	35	35	—
341	35	35	35	—
343	35	35	35	—
344	35	35	35	—
345	35	35	35	—
346	35	35	35	—
349	35	35	35	—
350	35	35	35	—
358	35	35	35	—
359	35	35	35	—
360	35	35	35	—
361	35	35	35	—
362	35	35	35	—
366	35	35	35	—
367	35	35	35	—
368	35	35	35	—
369	35	35	35	—
370	35	35	35	—
702	120	120	100	100
703	200	120	100	100
704	200	120	100	100

J	Vaihteen V201 tyyppi. Poistettu laskumäen raidejarrut.			11.11.15	PH	17.11.15	MN
MUUTOS	SELITYS			PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
				RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii)			
PVM	24.01.2005	PVM	17.01.2005	PIIRT. 01.12.04 M. Anttonen			
HYV.	M. Nummelin	HYV.	M. Majjala	TARK. 03.12.04 K. Ojanperä PIIR. N:o 4021-030-518-J-6/6			



HUOMI TOISTO-JA KIVITIVIPISTEET VARUSTETTU MERKILLÄ

E001	20100	+150	E001tp	20722	+204	P001	20101	+602	P001tp	20725	+528	-	-	-	-
E003	20102	+150	E003tp	20724	+500	P002	20103	+602	P002tp	20803	+528	-	-	-	-
E004	20104	+150	E004tp	20728	+204	P003	20105	+665	P003tp	20805	+550	-	-	-	-
E006	20106	+150	E006tp	20728	+204	P004	20107	+665	P004tp	20727	+474	P004tp2	20729	+550	-
E008	20108	+209	E008tp	20730	+300	P005	20108	+585	P005tp	20731	+474	-	-	-	-
E007	20110	+209	E007tp	20732	+230	P006	20111	+585	P006tp	20811	+474	-	-	-	-
E008	20112	+140	E008tp	20734	+204	P007	20113	+617	P007tp	20733	+500	-	-	-	-
E003tp1	20302	+700	P008	20115	+585	P008tp1	20735	+450	P008tp2	20737	+500	-	-	-	-
E008tp1	20308	+800	P009	20117	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P001	20119	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P008	20021	+550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P090	20023	+628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I	Opostimen E073 ja E074 siirto	14.11.2016	VR Track	Rho	JJR	K. V. V.
H	Paikattu laskunumeron ja asetintyöpaikant.	01.09.2016	VR Track	Rho	JLo	E. Kallajärvi
G	Postitusta E074, E0704, E0703 ja E0702 siirto, tp. laskunumeron ja asetintyöpaikant.	28.10.2015	VR Track	KMH	EKA	T. Latva
F	TP-lisäykset	01.08.2015	VR Track	KMH	JJR	K. Ståhlberg
E	R80 35 km/h	02.02.2012	VR Track	KMH	JJR	E. Kallajärvi
MIUTOS	SELITYS		PVM	YRITYS	TEGLA	TARK.
						HYVÄKSYKÄ


Likennevirasto
VR TRACK


RIIHIMÄKI
YLEISKAAVIO

SUUNN.	08.02.2007	K. Heimonen	PIK.	08.02.2007	M. Hyttinen	PAIKK.	13.02.2007	J. Rönkä	HYVÄK.	13.02.2007	K. Ståhlberg
RAKKAUS	PSL - RI	1:10000	ETÄISYYS	1:10000	1:10000	1:10000	1:10000	1:10000	1:10000	1:10000	1:10000
0400	113	F	20631	I	1	1	1	1	1	1	1

SAMMALISTO (Sam)
liikennepaikka

Vaihteet (Sam)
V500. YV60-300-1:18-V
V502. YV60-300-1:18-V
V504. YV60-300-1:18-V
V506. YV60-300-1:18-O
V508. YV60-300-1:18-O





Rakennettavat raiteet

Purettavat raiteet

Liikennevirasto

VR TRACK

</

RIIHIMÄKI AROLAMPI (Arp)


liikennepaikan osa



km 66+600

RIIHIMÄKI TAVARA (Rit)

liikennepaikan osa

km 68+773




MUUTOS	SELITYS		PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
		RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) VE 1				
PVM	PVM	PIIRT. 14.4.2047 hm				
HYV.	HYV.	TARK. 14.4.2047 M.Viljanen		PIIR. N:O 2400-72Y-1930-1/1		

— Pääraide
 — Sivuraide

VAIHTOEHTO 1

- UUSI KULKUTIE
- UUDET RAITEET JA OPASTIMET
- POISTUVAT



HUOMI TOISTO- JA FIKTIIVIPISTEET VARUSTETTU MERKILLÄ

E001	20100	+150	E001tp	20222	+204	P001	20101	+602	P001tp	20725	+528	-	-	-
E003	20102	+150	E003tp	20224	+500	P002	20103	+602	P002tp	20803	+528	-	-	-
E004	20104	+150	E004tp	20226	+204	P003	20105	+665	P003tp	20805	+550	-	-	-
E005	20106	+150	E005tp	20228	+204	P004	20107	+665	P004tp	20727	+474	P004tp2	20729	+550
E006	20108	+209	E006tp	20730	+300	P005	20109	+585	P005tp	20731	+474	-	-	-
E007	20110	+209	E007tp	20732	+230	P006	20111	+585	P006tp	20811	+474	-	-	-
E008	20112	+140	E008tp	20734	+204	P007	20113	+617	P007tp	20733	+500	-	-	-
E009	20114	+140	E009tp	20736	+700	P008	20115	+585	P008tp	20735	+450	P008tp2	20737	+500
E010	20116	+600	E010tp	20738	+541	P009	20117	+541	-	-	-	-	-	-
E011	20118	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E012	20120	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E013	20122	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E014	20124	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E015	20126	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E016	20128	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E017	20130	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E018	20132	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E019	20134	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E020	20136	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E021	20138	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E022	20140	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E023	20142	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E024	20144	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E025	20146	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E026	20148	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E027	20150	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E028	20152	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E029	20154	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E030	20156	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E031	20158	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E032	20160	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E033	20162	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E034	20164	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E035	20166	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E036	20168	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E037	20170	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E038	20172	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E039	20174	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E040	20176	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E041	20178	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E042	20180	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E043	20182	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E044	20184	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E045	20186	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E046	20188	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E047	20190	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E048	20192	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E049	20194	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E050	20196	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E051	20198	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E052	20200	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E053	20202	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E054	20204	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E055	20206	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E056	20208	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E057	20210	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E058	20212	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E059	20214	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E060	20216	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E061	20218	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E062	20220	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E063	20222	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E064	20224	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E065	20226	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E066	20228	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E067	20230	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E068	20232	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E069	20234	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E070	20236	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E071	20238	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E072	20240	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E073	20242	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E074	20244	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E075	20246	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E076	20248	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E077	20250	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E078	20252	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E079	20254	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E080	20256	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E081	20258	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E082	20260	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E083	20262	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E084	20264	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E085	20266	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E086	20268	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E087	20270	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E088	20272	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E089	20274	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E090	20276	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E091	20278	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E092	20280	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E093	20282	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E094	20284	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E095	20286	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E096	20288	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E097	20290	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E098	20292	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E099	20294	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E100	20296	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MUUTOS		SELYTYS		PVM	YRITYS	TEKIJÄ	TARK.	HYVÄKSYJÄ	
Lukenne ja viite		RIIHIMÄKI YLEISKAAVIO KORVAAVAT JUNAKULKUTIET TAVARARATAPIHAN KAUTTA - VAIHTOEHTO 1							
HYVÄKS.		LITTY							
SUUNN.		8.5.2017	A. Tiitler	RATAS	PSL - RI	KM + M	1		
PIRT.		8.5.2017	A. Tiitler	PAIKKA	LAA	KORO	KÄSKE	MUUTOS	
TARK.		9.5.2017	E. Kallonsinkko	0400 809 G 24468					1
HYVÄKS.		9.5.2017	P. Siren						



KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN

Projekti: 10787 Riihimäki
 käyttöselvitys
 Laskelma: Ve1_R080-R081
 Työnumero
 Hankkeen tyyppi: Investointi
 Dokumentin luoja: Hannu Matilainen
 Vastuuhenkilö: Hannu Matilainen
 Viimeinen muokkaaja: Hannu Matilainen
 Raportoiija: Hannu Matilainen
 Asiakas: VR Track Oy
 Projektipäällikkö:
 Aluekerroin: 1,00
 Kustannusindeksi: **109,30 (2010=100)**
 Päivämäärä: **3.5.2017**

Laskelman kustannukset yhteensä: 759 900 €

Koko laskelma

Rakennusosat

Tunniste	Rakennusosa	Yks.	Määrä	Yks. hinta	Yhteensä
Ve1 R080-R081				0,00 €	545 991 €
1152	Radan päällysrakenteen purkaminen	rd-m	180	55,08 €	9 915 €
1612	Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin (500-5000 m3ktr), normaalit olosuhteet	m3ktr	2 425	5,28 €	12 810 €
2122.1	Eristyskerros sorasta, alle 2500 m3rtr	m3rtr	2 113	16,19 €	34 213 €
2123	Välikerros sorasta, alle 2500 m3rtr	m3rtr	783	23,14 €	18 117 €
2412	Sepelitukikerros (vaihteet+raiteet) *	m3rtr	1 346	43,97 €	59 178 €
2421.3	Ratakiskot, jk 60E1 (asennettuna, hitsattuna) *	rd-m	375	185,87 €	69 702 €
2421.3	Ratakiskot, jk 54E1 (asennettuna, hitsattuna) *	rd-m	107	164,87 €	17 641 €
2422.2	Betonipölkkyt (asennettuna) *	rd-m	453	175,86 €	79 666 €
2423.12	YV54-200N-1:9 betoni, sähkök. (asennettuna) *	kpl	1	104 796,79 €	104 797 €
2423.21	YV60-500-1:11,1 sis kääntölaitteet *	kpl	1	139 950,86 €	139 951 €
1000-4000	Rakennusosat yhteensä				545 991 €

Työmaatehtävät

5100	Rakentamisen johtotehtävät				27 300 €
5300	Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut				10 920 €
5400	Työmaapalvelut				10 920 €
5500	Työmaan kalusto				5 460 €
5200	Urakoitsijan yritystehtävät				60 059 €
5761.31	Hintatason muutokset				0 €

Työmaatehtävät yhteensä 114 658 €

1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 660 649 €

Tilaaitehtävät

5600	Suunnittelutehtävät				49 549 €
------	---------------------	--	--	--	----------

10787 Riihimäki käyttöselvitys

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät 49 714 €


Tilaaajatehtävät yhteensä 99 262 €

1000-5580 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaaajatehtävät yhteensä 759 911 €

Muut kustannukset


Nimi	Yks.	Määrä	Yks. hinta	Yhteensä
Muut kustannukset yhteensä				
Koko hanke yhteensä	(Alv. 0%)			759 900 €
	(Alv. 24%)			182 400 €
Koko hanke yhteensä	(Alv. 24%)			942 300 €

Y:\2017\1_Rata\10787 Riihimäen Liikennepaikan Käyttöselvitys\07 Suunnitelmat\Raid_032\luonnokset\RAPORTTIIN\Riihimäki_LP_2017_VE2.dwg



— Rakennettavat raiteet
- - - Purettavat raiteet

Muut.	Selitys	Pvm	Tehnyt	Pvm	Hyy.
Tilaja	Riihimäen liikennepaikan käyttöselvitys				
Luonnos	Suunnitteluvahe				
Tomittaja	SUUNNITELMAKARTTA Uusi tavaraliikenneraide Vaihtoehto 2 RIIHIIMÄKI				
Piirt.	10.4.2017	hm	Mittakaava	1:1000	
Suunn.	10.4.2017	Hannu Matilainen	Koordinaatti- ja korkeusjärj.	KKJ2	
Tark.	10.4.2017	Martta Viljanen	Ratsoosan mro	003	
Hyy.			Paikka	Laji	Numero
Til. hyy.			2400	72Y	1926
					1
					2



— — — — — Rakennettavat raiteet
- - - - - Purettavat raiteet


Muut.	Selitys				Pvm	Tehnyt	Pvm	Hy
Tilaaja					Hanke tai rataosa Riihimäken liikennepaikan käyttöselvitys			
Toimittaja					Suunnitteluvaihe Luonnos			
					Piirustuksen sisältö SUUNNITELMAKARTTA Uusi tavaraliikenneraide Vaihtoehto 2 RIIHIMÄKI			
					Piirustus sisältö Mitäkaava			
Piir.	10.4.2017	hm				1:		
Suunn.	10.4.2017	Hännu Matilainen				Koordinaattien korkeusjärjestelmä		
Tark.	10.4.2017	Martta Viljanen				Rataosan nro		
Hyv.						Paikka Laji Numero Muut. Lehti		
Til. hyv.						2400, 72Y, 1926, 2		



RIIHIMÄKI AROLAMPI (Arp)

liikennepaikan osa
km 66+600


RIIHIMÄKI TAVARA (Rit)



liikennepaikan osa
km 68+773



MUUTOS	SELITYS	PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
		RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) VE 2			
PVM	PVM	PIIRT. 14.4.2017 hm			
HYV.	HYV.	TARK. 14.4.2017 M.Viljanen		PIIR. N:O 2400-72Y-1931-1/2	

 Pääraide
 Sivuraide




MUUTOS	SELITYS	PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
		RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) VE 2			
PVM	PVM	PIIRT. 14.4.2017 hm			
HYV.	HYV.	TARK. 14.4.2017 M.Viljanen PIIR. N:O 2400-72Y-1931-2/2			

RIIHIMÄKI LAJITTELU (Rila)
liikennepaikan osa
km 70+068

VAIHTOEHTO 2

- UUSI KULKUTIE
- UUDET RAITEET JA OPASTIMET
- POISTUVAT



HUOMI TOISTO- JA FIKTIIVIPISTEET VARUSTETTU											MERKILLÄ			
E001	20100	+150	E001tp	20722	+204	P001	20101	+602	P001tp	20725	+528	-	-	-
E003	20102	+150	E003tp	20724	+500	P002	20103	+602	P002tp	20803	+528	-	-	-
E004	20104	+150	E004tp	20726	+204	P003	20105	+665	P003tp	20805	+550	-	-	-
E005	20106	+150	E005tp	20728	+204	P004	20107	+665	P004tp	20727	+474	P004tp2	20729	+550
E006	20108	+209	E006tp	20730	+300	P005	20109	+585	P005tp	20731	+474	-	-	-
E007	20110	+209	E007tp	20732	+230	P006	20111	+585	P006tp	20811	+474	-	-	-
E008	20112	+140	E008tp	20734	+204	P007	20113	+617	P007tp	20733	+500	-	-	-
E009	20114	+140	E009tp	20736	+204	P008	20115	+585	P008tp	20735	+450	P008tp2	20737	+500
E010	20116	+140	E010tp	20738	+204	P009	20117	+541	-	-	-	-	-	-
E011	20118	+140	E011tp	20740	+204	P010	20119	+541	-	-	-	-	-	-
E012	20120	+140	E012tp	20742	+204	P011	20121	+541	-	-	-	-	-	-
E013	20122	+140	E013tp	20744	+204	P012	20123	+541	-	-	-	-	-	-
E014	20124	+140	E014tp	20746	+204	P013	20125	+541	-	-	-	-	-	-
E015	20126	+140	E015tp	20748	+204	P014	20127	+541	-	-	-	-	-	-
E016	20128	+140	E016tp	20750	+204	P015	20129	+541	-	-	-	-	-	-
E017	20130	+140	E017tp	20752	+204	P016	20131	+541	-	-	-	-	-	-
E018	20132	+140	E018tp	20754	+204	P017	20133	+541	-	-	-	-	-	-
E019	20134	+140	E019tp	20756	+204	P018	20135	+541	-	-	-	-	-	-
E020	20136	+140	E020tp	20758	+204	P019	20137	+541	-	-	-	-	-	-
E021	20138	+140	E021tp	20760	+204	P020	20139	+541	-	-	-	-	-	-
E022	20140	+140	E022tp	20762	+204	P021	20141	+541	-	-	-	-	-	-
E023	20142	+140	E023tp	20764	+204	P022	20143	+541	-	-	-	-	-	-
E024	20144	+140	E024tp	20766	+204	P023	20145	+541	-	-	-	-	-	-
E025	20146	+140	E025tp	20768	+204	P024	20147	+541	-	-	-	-	-	-
E026	20148	+140	E026tp	20770	+204	P025	20149	+541	-	-	-	-	-	-
E027	20150	+140	E027tp	20772	+204	P026	20151	+541	-	-	-	-	-	-
E028	20152	+140	E028tp	20774	+204	P027	20153	+541	-	-	-	-	-	-
E029	20154	+140	E029tp	20776	+204	P028	20155	+541	-	-	-	-	-	-
E030	20156	+140	E030tp	20778	+204	P029	20157	+541	-	-	-	-	-	-
E031	20158	+140	E031tp	20780	+204	P030	20159	+541	-	-	-	-	-	-
E032	20160	+140	E032tp	20782	+204	P031	20161	+541	-	-	-	-	-	-
E033	20162	+140	E033tp	20784	+204	P032	20163	+541	-	-	-	-	-	-
E034	20164	+140	E034tp	20786	+204	P033	20165	+541	-	-	-	-	-	-
E035	20166	+140	E035tp	20788	+204	P034	20167	+541	-	-	-	-	-	-
E036	20168	+140	E036tp	20790	+204	P035	20169	+541	-	-	-	-	-	-
E037	20170	+140	E037tp	20792	+204	P036	20171	+541	-	-	-	-	-	-
E038	20172	+140	E038tp	20794	+204	P037	20173	+541	-	-	-	-	-	-
E039	20174	+140	E039tp	20796	+204	P038	20175	+541	-	-	-	-	-	-
E040	20176	+140	E040tp	20798	+204	P039	20177	+541	-	-	-	-	-	-
E041	20178	+140	E041tp	20800	+204	P040	20179	+541	-	-	-	-	-	-
E042	20180	+140	E042tp	20802	+204	P041	20181	+541	-	-	-	-	-	-
E043	20182	+140	E043tp	20804	+204	P042	20183	+541	-	-	-	-	-	-
E044	20184	+140	E044tp	20806	+204	P043	20185	+541	-	-	-	-	-	-
E045	20186	+140	E045tp	20808	+204	P044	20187	+541	-	-	-	-	-	-
E046	20188	+140	E046tp	20810	+204	P045	20189	+541	-	-	-	-	-	-
E047	20190	+140	E047tp	20812	+204	P046	20191	+541	-	-	-	-	-	-
E048	20192	+140	E048tp	20814	+204	P047	20193	+541	-	-	-	-	-	-
E049	20194	+140	E049tp	20816	+204	P048	20195	+541	-	-	-	-	-	-
E050	20196	+140	E050tp	20818	+204	P049	20197	+541	-	-	-	-	-	-
E051	20198	+140	E051tp	20820	+204	P050	20199	+541	-	-	-	-	-	-
E052	20200	+140	E052tp	20822	+204	P051	20201	+541	-	-	-	-	-	-
E053	20202	+140	E053tp	20824	+204	P052	20203	+541	-	-	-	-	-	-
E054	20204	+140	E054tp	20826	+204	P053	20205	+541	-	-	-	-	-	-
E055	20206	+140	E055tp	20828	+204	P054	20207	+541	-	-	-	-	-	-
E056	20208	+140	E056tp	20830	+204	P055	20209	+541	-	-	-	-	-	-
E057	20210	+140	E057tp	20832	+204	P056	20211	+541	-	-	-	-	-	-
E058	20212	+140	E058tp	20834	+204	P057	20213	+541	-	-	-	-	-	-
E059	20214	+140	E059tp	20836	+204	P058	20215	+541	-	-	-	-	-	-
E060	20216	+140	E060tp	20838	+204	P059	20217	+541	-	-	-	-	-	-
E061	20218	+140	E061tp	20840	+204	P060	20219	+541	-	-	-	-	-	-
E062	20220	+140	E062tp	20842	+204	P061	20221	+541	-	-	-	-	-	-
E063	20222	+140	E063tp	20844	+204	P062	20223	+541	-	-	-	-	-	-
E064	20224	+140	E064tp	20846	+204	P063	20225	+541	-	-	-	-	-	-
E065	20226	+140	E065tp	20848	+204	P064	20227	+541	-	-	-	-	-	-
E066	20228	+140	E066tp	20850	+204	P065	20229	+541	-	-	-	-	-	-
E067	20230	+140	E067tp	20852	+204	P066	20231	+541	-	-	-	-	-	-
E068	20232	+140	E068tp	20854	+204	P067	20233	+541	-	-	-	-	-	-
E069	20234	+140	E069tp	20856	+204	P068	20235	+541	-	-	-	-	-	-
E070	20236	+140	E070tp	20858	+204	P069	20237	+541	-	-	-	-	-	-
E071	20238	+140	E071tp	20860	+204	P070	20239	+541	-	-	-	-	-	-
E072	20240	+140	E072tp	20862	+204	P071	20241	+541	-	-	-	-	-	-
E073	20242	+140	E073tp	20864	+204	P072	20243	+541	-	-	-	-	-	-
E074	20244	+140	E074tp	20866	+204	P073	20245	+541	-	-	-	-	-	-
E075	20246	+140	E075tp	20868	+204	P074	20247	+541	-	-	-	-	-	-
E076	20248	+140	E076tp	20870	+204	P075	20249	+541	-	-	-	-	-	-
E077	20250	+140	E077tp	20872	+204	P076	20251	+541	-	-	-	-	-	-
E078	20252	+140	E078tp	20874	+204	P077	20253	+541	-	-	-	-	-	-
E079	20254	+140	E079tp	20876	+204	P078	20255	+541	-	-	-	-	-	-
E080	20256	+140	E080tp	20878	+204	P079	20257	+541	-	-	-	-	-	-
E081	20258	+140	E081tp	20880	+204	P080	20259	+541	-	-	-	-	-	-
E082	20260	+140	E082tp	20882	+204	P081	20261	+541	-	-	-	-	-	-
E083	20262	+140	E083tp	20884	+204	P082	20263	+541	-	-	-	-	-	-
E084	20264	+140	E084tp	20886	+204	P083	20265	+541	-	-	-	-	-	-
E085	20266	+140	E085tp	20888	+204	P084	20267	+541	-	-	-	-	-	-
E086	20268	+140	E086tp	20890	+204	P085	20269	+541	-	-	-	-	-	-
E087	20270	+140	E087tp	20892	+204	P086	20271	+541	-	-	-	-	-	-
E088	20272	+140	E088tp	20894	+204	P087	20273	+541	-	-	-	-	-	-
E089	20274	+140	E089tp	20896	+204	P088	20275	+541	-	-	-	-	-	-
E090	20276	+140	E090tp	20898	+204	P089	20277	+541	-	-	-	-	-	-
E091	20278	+140	E091tp	20900	+204	P090	20279	+541	-	-	-	-	-	-
E092	20280	+140	E092tp	20902	+204	P091	20281	+541	-	-	-	-	-	-
E093	20282	+140	E093tp	20904	+204	P092	20283	+541	-	-	-	-	-	-
E094	20284	+140	E094tp	20906	+204	P093	20285	+541	-	-	-	-	-	-
E095	20286	+140	E095tp	20908	+204	P094	20287	+541	-	-	-	-	-	-
E096	20288	+140	E096tp	20910	+204	P095	20289	+541	-	-	-	-	-	-
E097	20290	+140	E097tp	20912	+204	P096	20291	+541	-	-	-	-	-	-
E098	20292	+140	E098tp	20914	+204	P097	20293	+541	-	-	-	-	-	-
E099	20294	+140	E099tp	20916	+204	P098	20295	+541	-	-	-	-	-	-
E100	20296	+140	E100tp	20918	+204	P099	20297	+541	-	-	-	-	-	-
E101	20298	+140	E101tp	20920	+204	P100	20299	+541	-	-	-	-	-	-
E102	20300	+140	E102tp	20922	+204	P101	20301	+541	-	-	-	-	-	-
E103	20302	+140	E103tp	20924	+204	P102	20303	+541	-	-	-	-	-	-
E104	20304	+140	E104tp	20926	+204	P103	20305	+541	-	-	-	-	-	-
E105	20306	+140	E105tp	20928	+204	P104	20307	+541	-	-	-	-	-	-
E106	20308	+140	E106tp	20930	+204	P105	20309	+541	-	-	-	-	-	-
E107	20310	+140	E107tp	20932	+204	P106	20311	+541	-	-	-	-	-	-
E108	20312	+140	E108tp	20934	+204	P107	20313	+541	-	-	-	-	-	-
E109	20314	+140	E109tp	20936	+204	P108	20315	+541	-	-				



KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN

Projekti:	10787 Riihimäki käyttöselvitys		
Laskelma:	Ve2_Uusi_tavaraliikenne- raide		
Työnumero			
Hankkeen tyyppi:	Investointi		
Dokumentin luoja:	Hannu Matilainen		
Vastuuhenkilö:	Hannu Matilainen		
Viimeinen muokkaaja:	Hannu Matilainen		
Raportoija:	Hannu Matilainen		
Asiakas:	VR Track Oy		
Projektipäällikkö:			
Aluekerroin:	1,00		
Kustannusindeksi:	109,30 (2010=100)	Laskelman kustannukset yhteensä:	3 206 300 €
Päivämäärä:	3.5.2017		

Koko laskelma

Rakennusosat

Tunniste	Rakennusosa	Yks.	Määrä	Yks. hinta	Yhteensä
Ve2 Uusi tavaraliikenneraide				0,00 €	2 303 681 €
1152	Radan päällysrakenteen purkaminen	rd-m	481	55,08 €	26 494 €
1612	Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin (5000-20000 m3ktr), normaalit olosuhteet	m3ktr	12 779	4,22 €	53 906 €
2122.1	Eristyskerros sorasta, yli 5000 m3rtr	m3rtr	13 463	12,90 €	173 696 €
2123	Välikerros sorasta, 2500...5000 m3rtr	m3rtr	4 988	19,71 €	98 309 €
2412	Sepelitukikerros (vaihteet+raiteet) *	m3rtr	6 345	43,97 €	278 963 €
2421.3	Ratakiskot, jk 60E1 (asennettuna, hitsattuna) *	rd-m	2 311	185,87 €	429 551 €
2421.3	Ratakiskot, jk 54E1 (asennettuna, hitsattuna) *	rd-m	77	164,87 €	12 695 €
2422.2	Betonipölkkyt (asennettuna) *	rd-m	2 388	175,86 €	419 961 €
2423.11	YV60-300- 1:9 betoni, sähkök. (asennettuna) *	kpl	2	125 152,00 €	250 304 €
2423.21	YV60-500-1:11,1 sis kääntölaitteet *	kpl	4	139 950,86 €	559 803 €
1000-4000	Rakennusosat yhteensä				2 303 681 €

Työmaatehtävät

5100	Rakentamisen johtotehtävät	115 184 €
5300	Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut	46 074 €
5400	Työmaapalvelut	46 074 €
5500	Työmaan kalusto	23 037 €
5200	Urakoitsijan yritystehtävät	253 405 €
5761.31	Hintatason muutokset	0 €

Työmaatehtävät yhteensä	483 773 €
--------------------------------	------------------

1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä	2 787 454 €
----------------------------------------------------------	--------------------

Tilaajatehtävät

10787 Riihimäki käyttöselvitys

5600	Suunnittelutehtävät	209 059 €
5700	Rakennuttamis- ja omistajatehtävät	209 756 €

Tilajatehtävät yhteensä	418 815 €
--------------------------------	------------------

1000-5580 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilajatehtävät yhteensä	3 206 269 €
--------------------------------------------------------------------------	--------------------

Muut kustannukset


Nimi	Yks.	Määrä	Yks. hinta	Yhteensä
Muut kustannukset yhteensä				
Koko hanke yhteensä	(Alv. 0%)			3 206 300 €
	(Alv. 24%)			769 500 €
Koko hanke yhteensä	(Alv. 24%)			3 975 800 €



RIIHIMÄKI AROLAMPI (Arp)

liikennepaikan osa
km 66+600

RIIHIMÄKI TAVARA (Rit)

liikennepaikan osa
km 68+773



MUUTOS	SELITYS	PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
		RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) VE 3			
PVM	PVM	PIIRT. 14.4.2017 hm			
HYV.	HYV.	TARK. 14.4.2017 M.Viljanen		PIIR. N:O 2400-72Y-1932-1/1	

 Pääraide
 Sivuraide

VAIHTOEHTO 3

UUDET RAITEET JA
OPASTIMET

POISTUVAT

HUOMI TOISTO- JA FIKTIIVIPISTEET VARUSTETTU MERKILLÄ											
E001	20100	+150	E001tp	20722	+204	P001	20101	+602	P001tp	20725	+528
E003	20102	+150	E003tp	20724	+500	P002	20103	+602	P002tp	20803	+528
E004	20104	+150	E004tp	20726	+204	P003	20105	+665	P003tp	20805	+550
E005	20106	+150	E005tp	20728	+204	P004	20107	+665	P004tp	20727	+474
E006	20108	+209	E006tp	20730	+300	P005	20109	+585	P005tp	20731	+474
E007	20110	+209	E007tp	20732	+230	P006	20111	+585	P006tp	20811	+474
E008	20112	+140	E008tp	20734	+204	P007	20113	+617	P007tp	20733	+500
E009	20114	+140	E009tp	20736	+204	P008	20115	+585	P008tp	20735	+450
E010	20116	+140	E010tp	20738	+204	P009	20117	+541	P009tp	20737	+500
E011	20118	+140	E011tp	20740	+204	P010	20119	+541	P010tp	20739	+500
E012	20120	+140	E012tp	20742	+204	P011	20121	+541	P011tp	20741	+500
E013	20122	+140	E013tp	20744	+204	P012	20123	+541	P012tp	20743	+500
E014	20124	+140	E014tp	20746	+204	P013	20125	+541	P013tp	20745	+500
E015	20126	+140	E015tp	20748	+204	P014	20127	+541	P014tp	20747	+500
E016	20128	+140	E016tp	20750	+204	P015	20129	+541	P015tp	20749	+500
E017	20130	+140	E017tp	20752	+204	P016	20131	+541	P016tp	20751	+500
E018	20132	+140	E018tp	20754	+204	P017	20133	+541	P017tp	20753	+500
E019	20134	+140	E019tp	20756	+204	P018	20135	+541	P018tp	20755	+500
E020	20136	+140	E020tp	20758	+204	P019	20137	+541	P019tp	20757	+500
E021	20138	+140	E021tp	20760	+204	P020	20139	+541	P020tp	20759	+500
E022	20140	+140	E022tp	20762	+204	P021	20141	+541	P021tp	20761	+500
E023	20142	+140	E023tp	20764	+204	P022	20143	+541	P022tp	20763	+500
E024	20144	+140	E024tp	20766	+204	P023	20145	+541	P023tp	20765	+500
E025	20146	+140	E025tp	20768	+204	P024	20147	+541	P024tp	20767	+500
E026	20148	+140	E026tp	20770	+204	P025	20149	+541	P025tp	20769	+500
E027	20150	+140	E027tp	20772	+204	P026	20151	+541	P026tp	20771	+500
E028	20152	+140	E028tp	20774	+204	P027	20153	+541	P027tp	20773	+500
E029	20154	+140	E029tp	20776	+204	P028	20155	+541	P028tp	20775	+500
E030	20156	+140	E030tp	20778	+204	P029	20157	+541	P029tp	20777	+500
E031	20158	+140	E031tp	20780	+204	P030	20159	+541	P030tp	20779	+500
E032	20160	+140	E032tp	20782	+204	P031	20161	+541	P031tp	20781	+500
E033	20162	+140	E033tp	20784	+204	P032	20163	+541	P032tp	20783	+500
E034	20164	+140	E034tp	20786	+204	P033	20165	+541	P033tp	20785	+500
E035	20166	+140	E035tp	20788	+204	P034	20167	+541	P034tp	20787	+500
E036	20168	+140	E036tp	20790	+204	P035	20169	+541	P035tp	20789	+500
E037	20170	+140	E037tp	20792	+204	P036	20171	+541	P036tp	20791	+500
E038	20172	+140	E038tp	20794	+204	P037	20173	+541	P037tp	20793	+500
E039	20174	+140	E039tp	20796	+204	P038	20175	+541	P038tp	20795	+500
E040	20176	+140	E040tp	20798	+204	P039	20177	+541	P039tp	20797	+500
E041	20178	+140	E041tp	20800	+204	P040	20179	+541	P040tp	20799	+500
E042	20180	+140	E042tp	20802	+204	P041	20181	+541	P041tp	20801	+500
E043	20182	+140	E043tp	20804	+204	P042	20183	+541	P042tp	20803	+500
E044	20184	+140	E044tp	20806	+204	P043	20185	+541	P043tp	20805	+500
E045	20186	+140	E045tp	20808	+204	P044	20187	+541	P044tp	20807	+500
E046	20188	+140	E046tp	20810	+204	P045	20189	+541	P045tp	20809	+500
E047	20190	+140	E047tp	20812	+204	P046	20191	+541	P046tp	20811	+500
E048	20192	+140	E048tp	20814	+204	P047	20193	+541	P047tp	20813	+500
E049	20194	+140	E049tp	20816	+204	P048	20195	+541	P048tp	20815	+500
E050	20196	+140	E050tp	20818	+204	P049	20197	+541	P049tp	20817	+500
E051	20198	+140	E051tp	20820	+204	P050	20199	+541	P050tp	20819	+500
E052	20200	+140	E052tp	20822	+204	P051	20201	+541	P051tp	20821	+500
E053	20202	+140	E053tp	20824	+204	P052	20203	+541	P052tp	20823	+500
E054	20204	+140	E054tp	20826	+204	P053	20205	+541	P053tp	20825	+500
E055	20206	+140	E055tp	20828	+204	P054	20207	+541	P054tp	20827	+500
E056	20208	+140	E056tp	20830	+204	P055	20209	+541	P055tp	20829	+500
E057	20210	+140	E057tp	20832	+204	P056	20211	+541	P056tp	20831	+500
E058	20212	+140	E058tp	20834	+204	P057	20213	+541	P057tp	20833	+500
E059	20214	+140	E059tp	20836	+204	P058	20215	+541	P058tp	20835	+500
E060	20216	+140	E060tp	20838	+204	P059	20217	+541	P059tp	20837	+500
E061	20218	+140	E061tp	20840	+204	P060	20219	+541	P060tp	20839	+500
E062	20220	+140	E062tp	20842	+204	P061	20221	+541	P061tp	20841	+500
E063	20222	+140	E063tp	20844	+204	P062	20223	+541	P062tp	20843	+500
E064	20224	+140	E064tp	20846	+204	P063	20225	+541	P063tp	20845	+500
E065	20226	+140	E065tp	20848	+204	P064	20227	+541	P064tp	20847	+500
E066	20228	+140	E066tp	20850	+204	P065	20229	+541	P065tp	20849	+500
E067	20230	+140	E067tp	20852	+204	P066	20231	+541	P066tp	20851	+500
E068	20232	+140	E068tp	20854	+204	P067	20233	+541	P067tp	20853	+500
E069	20234	+140	E069tp	20856	+204	P068	20235	+541	P068tp	20855	+500
E070	20236	+140	E070tp	20858	+204	P069	20237	+541	P069tp	20857	+500
E071	20238	+140	E071tp	20860	+204	P070	20239	+541	P070tp	20859	+500
E072	20240	+140	E072tp	20862	+204	P071	20241	+541	P071tp	20861	+500
E073	20242	+140	E073tp	20864	+204	P072	20243	+541	P072tp	20863	+500
E074	20244	+140	E074tp	20866	+204	P073	20245	+541	P073tp	20865	+500
E075	20246	+140	E075tp	20868	+204	P074	20247	+541	P074tp	20867	+500
E076	20248	+140	E076tp	20870	+204	P075	20249	+541	P075tp	20869	+500
E077	20250	+140	E077tp	20872	+204	P076	20251	+541	P076tp	20871	+500
E078	20252	+140	E078tp	20874	+204	P077	20253	+541	P077tp	20873	+500
E079	20254	+140	E079tp	20876	+204	P078	20255	+541	P078tp	20875	+500
E080	20256	+140	E080tp	20878	+204	P079	20257	+541	P079tp	20877	+500
E081	20258	+140	E081tp	20880	+204	P080	20259	+541	P080tp	20879	+500
E082	20260	+140	E082tp	20882	+204	P081	20261	+541	P081tp	20881	+500
E083	20262	+140	E083tp	20884	+204	P082	20263	+541	P082tp	20883	+500
E084	20264	+140	E084tp	20886	+204	P083	20265	+541	P083tp	20885	+500
E085	20266	+140	E085tp	20888	+204	P084	20267	+541	P084tp	20887	+500
E086	20268	+140	E086tp	20890	+204	P085	20269	+541	P085tp	20889	+500
E087	20270	+140	E087tp	20892	+204	P086	20271	+541	P086tp	20891	+500
E088	20272	+140	E088tp	20894	+204	P087	20273	+541	P087tp	20893	+500
E089	20274	+140	E089tp	20896	+204	P088	20275	+541	P088tp	20895	+500
E090	20276	+140	E090tp	20898	+204	P089	20277	+541	P089tp	20897	+500
E091	20278	+140	E091tp	20900	+204	P090	20279	+541	P090tp	20899	+500
E092	20280	+140	E092tp	20902	+204	P091	20281	+541	P091tp	20901	+500
E093	20282	+140	E093tp	20904	+204	P092	20283	+541	P092tp	20903	+500
E094	20284	+140	E094tp	20906	+204	P093	20285	+541	P093tp	20905	+500
E095	20286	+140	E095tp	20908	+204	P094	20287	+541	P094tp	20907	+500
E096	20288	+140	E096tp	20910	+204	P095	20289	+541	P095tp	20909	+500
E097	20290	+140	E097tp	20912	+204	P096	20291	+541	P096tp	20911	+500
E098	20292	+140	E098tp	20914	+204	P097	20293	+541	P097tp	20913	+500
E099	20294	+140	E099tp	20916	+204	P098	20295	+541	P098tp	20915	+500
E100	20296	+140	E100tp	20918	+204	P099	20297	+541	P099tp	20917	+500
E101	20298	+140	E101tp	20920	+204	P100	20299	+541	P100tp	20919	+500
E102	20300	+140	E102tp	20922	+204	P101	20301	+541	P101tp	20921	+500
E103	20302	+140	E103tp	20924	+204	P102	20303	+541	P102tp	20923	+500
E104	20304	+140	E104tp	20926	+204	P103	20305	+541	P103tp	20925	+500
E105	20306	+140	E105tp	20928	+204	P104	20307	+541	P104tp	20927	+500
E106	20308	+140	E106tp	20930	+204	P105	20309	+541	P105tp	20929	+500
E107	20310	+140	E107tp	20932	+204	P106	20311	+541	P106tp	20931	+500
E108	20312	+140	E108tp	20934	+204	P107	20313	+541	P107tp	20933	+500
E109	20314	+140	E109tp	20936	+204	P108	20315	+541	P108tp	20935	+500
E110	20316	+140	E110tp	20938	+204	P109	20317	+541	P109tp	20937	+500
E111	20318	+140	E111tp	20940	+204	P110	20319	+541	P110tp	20939	+500



KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN

Projekti: 10787 Riihimäki
 käyttöselytys
 Laskelma: Ve3_Tavaratapihan_jatka
 minen
 Työnumero
 Hankkeen tyyppi: Investointi
 Dokumentin luoja: Hannu Matilainen
 Vastuuhenkilö: Hannu Matilainen
 Viimeinen muokkaaja: Hannu Matilainen
 Raportoija: Hannu Matilainen
 Asiakas: VR Track Oy
 Projektipäällikkö:
 Aluekerroin: 1,00
 Kustannusindeksi: **109,30 (2010=100)**
 Päivämäärä: **3.5.2017**

Laskelman kustannukset yhteensä: 3 302 100 €

Koko laskelma

Rakennusosat

Tunniste	Rakennusosa	Yks.	Määrä	Yks. hinta	Yhteensä
Ve3 Tavaratapihan jatkaminen				0,00 €	2 372 521 €
1152	Radan päällysrakenteen purkaminen	rd-m	1 117	55,08 €	61 525 €
1612	Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin (5000-20000 m3ktr), normaalit olosuhteet	m3ktr	8 632	4,22 €	36 412 €
2122.1	Eristyskerros sorasta, 2500...5000 m3rtr	m3rtr	2 524	14,40 €	36 349 €
2123	Välikerros sorasta, alle 2500 m3rtr	m3rtr	935	23,14 €	21 634 €
2412	Sepelitukikerros (vaihteet+raiteet) *	m3rtr	6 229	43,97 €	273 863 €
2421.3	Ratakiskot, jk 54E1 (asennettuna, hitsattuna) *	rd-m	1 445	164,87 €	238 239 €
2421.3	Ratakiskot, jk 60E1 (asennettuna, hitsattuna) *	rd-m	842	185,87 €	156 504 €
2422.2	Betonipölkkyt (asennettuna) *	rd-m	2 287	175,86 €	402 199 €
2423.1	Vaihteen poisto, lyhyt vaihde, puupölkky *	kpl	11	3 847,00 €	42 317 €
2423.11	YV60-300- 1:9 betoni, sähkök. (asennettuna) *	kpl	1	125 152,00 €	125 152 €
2423.12	YV54-200N-1:9 betoni, sähkök. (asennettuna) *	kpl	8	104 796,79 €	838 374 €
2423.21	YV60-500-1:11,1 sis kääntölaitteet *	kpl	1	139 950,86 €	139 951 €
1000-4000	Rakennusosat yhteensä				2 372 521 €

Työmaatehtävät

5100	Rakentamisen johtotehtävät	118 626 €
5300	Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut	47 450 €
5400	Työmaapalvelut	47 450 €
5500	Työmaan kalusto	23 725 €
5200	Urakoitsijan yritystehtävät	260 977 €
5761.31	Hintatason muutokset	0 €

 Työmaatehtävät yhteensä 498 229 €

 1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 2 870 750 €

10787 Riihimäki käyttöselvitys

Tilaaajatehtävät


5600	Suunnittelutehtävät	215 306 €
5700	Rakennuttamis- ja omistajatehtävät	216 024 €

Tilaaajatehtävät yhteensä		431 330 €
---------------------------	--	-----------

1000-5580	Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaaajatehtävät yhteensä	3 302 080 €
-----------	-----------------------------------------------------------	-------------


Muut kustannukset

Nimi	Yks.	Määrä	Yks. hinta	Yhteensä
Muut kustannukset yhteensä				
Koko hanke yhteensä	(Alv. 0%)			3 302 100 €
	(Alv. 24%)			792 500 €
Koko hanke yhteensä	(Alv. 24%)			4 094 600 €




———— Rakennettavat raiteet
- - - - - Purettavat raiteet

Muut.	Selitys	Pvm	Tehyt	Pvm	Hyv.
Täisaja		<p>Hanke tai rataosa</p> <p>Riihimäen liikennepaikan käyttöselvitys</p> <p>Suunniteluwahe</p> <p>Luonnos</p>			
Tömitäja		<p>Rinustuksen sisälte</p> <p>SUUNNITELMAKARTTA</p> <p>Lajitteluraitiden pidennys</p> <p>Vaihtoento 4</p> <p>RIIHIMÄKI</p>			
Piirt.	10.4.2017	hm	Mittakasa		1:1000
Suunn.	10.4.2017	Hannu Matilainen	Koordinaattijä korkeusjärj		KKJ2
Tark.	10.4.2017	Martta Viljanen	Rataosan nro		003
Hyv.			Paikka Laji Numero	Muut. Lehti	Lehtiä
Til. hyv.			2400, 72Y, 1928	- 1	1



VAIHTOEHTO 4

- UUSI KULKUTIE
- UUDET RAITEET JA OPASTIMET
- POISTUVAT



HUOMI TOISTO- JA FIKTIIVIPISTEET VARUSTETTU MERKILLÄ

E001	20100	+150	E001tp	20222	+204	P001	20101	+602	P001tp	20725	+528	-	-	-
E003	20102	+150	E003tp	20224	+500	P002	20103	+602	P002tp	20803	+528	-	-	-
E004	20104	+150	E004tp	20226	+204	P003	20105	+665	P003tp	20805	+550	-	-	-
E005	20106	+150	E005tp	20228	+204	P004	20107	+665	P004tp	20727	+474	P004tp2	20729	+550
E006	20108	+209	E006tp	20730	+300	P005	20109	+585	P005tp	20731	+474	-	-	-
E007	20110	+209	E007tp	20732	+230	P006	20111	+585	P006tp	20811	+474	-	-	-
E008	20112	+140	E008tp	20734	+204	P007	20113	+617	P007tp	20733	+500	-	-	-
E009	20114	+140	E009tp	20736	+700	P008	20115	+585	P008tp	20735	+450	P008tp2	20737	+500
E010	20116	+140	E010tp	20738	+600	P009	20117	+541	-	-	-	-	-	-
E011	20118	+140	E011tp	20740	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E012	20120	+140	E012tp	20742	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E013	20122	+140	E013tp	20744	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E014	20124	+140	E014tp	20746	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E015	20126	+140	E015tp	20748	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E016	20128	+140	E016tp	20750	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E017	20130	+140	E017tp	20752	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E018	20132	+140	E018tp	20754	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E019	20134	+140	E019tp	20756	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E020	20136	+140	E020tp	20758	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E021	20138	+140	E021tp	20760	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E022	20140	+140	E022tp	20762	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E023	20142	+140	E023tp	20764	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E024	20144	+140	E024tp	20766	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E025	20146	+140	E025tp	20768	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E026	20148	+140	E026tp	20770	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E027	20150	+140	E027tp	20772	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E028	20152	+140	E028tp	20774	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E029	20154	+140	E029tp	20776	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E030	20156	+140	E030tp	20778	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E031	20158	+140	E031tp	20780	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E032	20160	+140	E032tp	20782	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E033	20162	+140	E033tp	20784	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E034	20164	+140	E034tp	20786	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E035	20166	+140	E035tp	20788	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E036	20168	+140	E036tp	20790	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E037	20170	+140	E037tp	20792	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E038	20172	+140	E038tp	20794	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E039	20174	+140	E039tp	20796	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E040	20176	+140	E040tp	20798	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E041	20178	+140	E041tp	20800	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E042	20180	+140	E042tp	20802	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E043	20182	+140	E043tp	20804	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E044	20184	+140	E044tp	20806	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E045	20186	+140	E045tp	20808	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E046	20188	+140	E046tp	20810	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E047	20190	+140	E047tp	20812	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E048	20192	+140	E048tp	20814	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E049	20194	+140	E049tp	20816	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E050	20196	+140	E050tp	20818	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E051	20198	+140	E051tp	20820	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E052	20200	+140	E052tp	20822	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E053	20202	+140	E053tp	20824	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E054	20204	+140	E054tp	20826	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E055	20206	+140	E055tp	20828	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E056	20208	+140	E056tp	20830	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E057	20210	+140	E057tp	20832	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E058	20212	+140	E058tp	20834	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E059	20214	+140	E059tp	20836	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E060	20216	+140	E060tp	20838	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E061	20218	+140	E061tp	20840	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E062	20220	+140	E062tp	20842	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E063	20222	+140	E063tp	20844	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E064	20224	+140	E064tp	20846	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E065	20226	+140	E065tp	20848	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E066	20228	+140	E066tp	20850	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E067	20230	+140	E067tp	20852	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E068	20232	+140	E068tp	20854	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E069	20234	+140	E069tp	20856	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E070	20236	+140	E070tp	20858	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E071	20238	+140	E071tp	20860	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E072	20240	+140	E072tp	20862	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E073	20242	+140	E073tp	20864	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E074	20244	+140	E074tp	20866	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E075	20246	+140	E075tp	20868	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E076	20248	+140	E076tp	20870	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E077	20250	+140	E077tp	20872	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E078	20252	+140	E078tp	20874	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E079	20254	+140	E079tp	20876	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E080	20256	+140	E080tp	20878	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E081	20258	+140	E081tp	20880	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E082	20260	+140	E082tp	20882	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E083	20262	+140	E083tp	20884	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E084	20264	+140	E084tp	20886	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E085	20266	+140	E085tp	20888	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E086	20268	+140	E086tp	20890	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E087	20270	+140	E087tp	20892	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E088	20272	+140	E088tp	20894	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E089	20274	+140	E089tp	20896	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E090	20276	+140	E090tp	20898	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E091	20278	+140	E091tp	20900	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E092	20280	+140	E092tp	20902	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E093	20282	+140	E093tp	20904	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E094	20284	+140	E094tp	20906	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E095	20286	+140	E095tp	20908	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E096	20288	+140	E096tp	20910	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E097	20290	+140	E097tp	20912	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E098	20292	+140	E098tp	20914	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E099	20294	+140	E099tp	20916	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E100	20296	+140	E100tp	20918	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E101	20298	+140	E101tp	20920	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E102	20300	+140	E102tp	20922	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E103	20302	+140	E103tp	20924	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E104	20304	+140	E104tp	20926	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E105	20306	+140	E105tp	20928	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E106	20308	+140	E106tp	20930	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E107	20310	+140	E107tp	20932	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E108	20312	+140	E108tp	20934	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E109	20314	+140	E109tp	20936	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E110	20316	+140	E110tp	20938	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E111	20318	+140	E111tp	20940	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E112	20320	+140	E112tp	20942	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E113	20322	+140	E113tp	20944	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E114	20324	+140	E114tp	20946	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E115	20326	+140	E115tp	20948	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E116	20328	+140	E116tp	20950	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E117	20330	+140	E117tp	20952	+541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E118	20332	+140	E118tp	20954	+541	-	-	-						



KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN

Projekti:	10787 Riihimäki käyttöselvitys		
Laskelma:	Ve4_Lajitteluraiteiden_pidennys		
Työnumero			
Hankkeen tyyppi:	Investointi		
Dokumentin luoja:	Hannu Matilainen		
Vastuuhenkilö:	Hannu Matilainen		
Viimeinen muokkaaja:	Hannu Matilainen		
Raportoija:	Hannu Matilainen		
Asiakas:	VR Track Oy		
Projektipäällikkö:			
Aluekerroin:	1,00		
Kustannusindeksi:	109,30 (2010=100)	Laskelman kustannukset yhteensä:	1 654 200 €
Päivämäärä:	4.5.2017		

Koko laskelma

Rakennusosat

Tunniste	Rakennusosa	Yks.	Määrä	Yks. hinta	Yhteensä
Ve4 Lajitteluraiteiden pidennys				0,00 €	1 188 507 €
1152	Radan päällysrakenteen purkaminen R028 - R032	rd-m	4 278	55,08 €	235 635 €
1612	Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin (500-5000 m3ktr), normaalit olosuhteet	m3ktr	4 009	5,28 €	21 178 €
2412	Sepelitikierros (vaihteet+raiteet) *	m3trr	3 215	43,97 €	141 350 €
2421.3	Ratakiskot, jk 54E1 (asennettuna, hitsattuna) *	rd-m	1 329	164,87 €	219 114 €
2422.2	Betonipölkkyt (asennettuna) *	rd-m	1 306	175,86 €	229 677 €
2423.1	Vaihteen poisto, lyhyt vaihte, puupölkky *	kpl	11	3 847,00 €	42 317 €
2423.12	YV54-200N-1:9 betoni, sähkök. (asennettuna) *	kpl	1	104 796,79 €	104 797 €
2423.41	KRV54-1:9 betoni, sähkök. (asennettuna) *	kpl	1	194 438,59 €	194 439 €
1000-4000	Rakennusosat yhteensä				1 188 507 €

Työmaatehtävät

5100	Rakentamisen johtotehtävät	59 425 €
5300	Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut	23 770 €
5400	Työmaapalvelut	23 770 €
5500	Työmaan kalusto	11 885 €
5200	Urakoitsijan yritystehtävät	130 736 €
5761.31	Hintatason muutokset	0 €

Työmaatehtävät yhteensä	249 586 €
--------------------------------	------------------

1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä	1 438 093 €
----------------------------------------------------------	--------------------

Tilajatehtävät

5600	Suunnittelutehtävät	107 857 €
------	---------------------	-----------

10787 Riihimäki käyttöselvitys

5700	Rakennuttamis- ja omistajatehtävät	108 217 €
------	------------------------------------	-----------

Tilaaajatehtävät yhteensä		216 074 €
----------------------------------	--	------------------

1000-5580	Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaaajatehtävät yhteensä	1 654 167 €
------------------	------------------------------------------------------------------	--------------------

Muut kustannukset

Nimi	Yks.	Määrä	Yks. hinta	Yhteensä
Muut kustannukset yhteensä				
Koko hanke yhteensä	(Alv. 0%)			1 654 200 €
	(Alv. 24%)			397 000 €
Koko hanke yhteensä	(Alv. 24%)			2 051 200 €

RIIHIMÄEN LIIKENNEPAIKAN KÄYTTÖSELVITYS, ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO**Lähtötiedot**

Selostuksen kohteena on antaa esiselvitystasoinen alustava arvio rakentamisen kokonaiskustannusarviosta, koskien sähköistuksen muutostarpeita Riihimäen liikennepaikalla.

Vahvavirta osuudet sisältävät vaihteenlämmityksen. Valaistuksen osalta ei ole tehty arviota.

VAIHTOEHTO 1:**HINTA: Raide R080-R081 sähköistys**

Sähkörata 145 000 € (Alv. 0 %)

Vahvavirta 80 000 € (Alv. 0 %)

- Vaihteet: yksi uusi vaihde eteläpäässä ja yksi uusi vaihde pohjoispäässä (yht. 2 kpl)

VAIHTOEHTO 2:**HINTA: Uuden tavaraliikenneväylien sähköistys**

Sähkörata 610 000 € (Alv. 0 %)

Vahvavirta 240 000 € (Alv. 0 %)

- Vaihteet: yksi uusi vaihde eteläpäässä ja yksi uusi vaihde pohjoispäässä, sekä vaihdekujan vaihteet (yht. 6 kpl)

VAIHTOEHTO 3:**HINTA: E + P pidennettyjen tavaraväylien sähköistys**

Sähkörata 690 000 € (Alv. 0 %)

Vahvavirta 400 000 € (Alv. 0 %)

- Vaihteet: yhdeksän uutta vaihdetta eteläpäässä ja yksi uusi vaihde pohjoispäässä (yht. 10 kpl)

HINTA: Optioraide sähköistys

Sähkörata 260 000 € (Alv. 0 %)

Vahvavirta 80 000 € (Alv. 0 %)

- Vaihteet: yksi uusi vaihde eteläpäässä ja yksi uusi vaihde pohjoispäässä (yht. 2 kpl)

VAIHTOEHTO 4:

HINTA: Pidennettyjen lajitteluraiteiden läpisähköistys (raiteet 033-035 ja 041-056)

Sähkörata 2 150 000 € (Alv. 0 %)*

*Raiteiden 033-035 sähköistys alkaa portaalista R265-R266 ja päättyy vaihteelle V105. Eteläpäässä sähköistys vaihteiden V204-V210 välille.

*Raiteiden 041-056 sähköistys portaalin R269-R270-R271-R271B ja vaihteen V251 välille.

Vahvavirta 0 € (Alv. 0 %)**

**Nykyisissä vaihteissa on jo vaihteenlämmitys.

HINTA: Raide 032 sähköistys

Sähkörata 250 000 € (Alv. 0 %)

Vahvavirta 160 000 € (Alv. 0 %)

- Vaihteet: kolme uutta pohjoispäässä

HINTA: Optioraiteiden (1. lastausraide, 2. lastausraide ja hakeraide) sähköistys

Sähkörata 680 000 € (Alv. 0 %)

Vahvavirta 240 000 € (Alv. 0 %)

- Vaihteet: kolme uutta vaihdetta eteläpäässä ja kolme uutta vaihdetta pohjoispäässä (yht. 6 kpl).

Muuta

- Tehon suhteen ei tule syöttöasemien muutostarpeita.
- Pääkaavio on päivitettävä seuraavissa tarkasteluissa.
- Selvityksessä on oletettu, että kaikki tavararatapihan raiteet on lämmitetty. Näitä ei tarkastettu erikseen.

Laati

Mikko Tuovila
VR Track Oy
Suunnittelu / Sähkötekniikka

Riihimäen liikennepaikan käyttöselvitys

Turvalaitemuutosten kustannusarviot ja raiteiden hyötypituusmuutosarviot (opastinvara 60 metriä)

VAIHTOEHTO 1 (uusi yhteys raiteelle 081)

- Raiteen 081 hyötypituus kasvaa 621 metristä 974 metriin.
- Kustannusarvio turvalaitteiden osalta noin 400 k€.
 - o JKV – työt (sisältää käyttöönoton ja koeajot)
 - o Uudet pääopastimet 30-40 k€ / opastin. 3 Opastinta -> 120 k€.
 - o Asetinlaitteen muutostyöt
 - o Muut turvalaitetyöt (sivusuojien rakentaminen, vapaanaolon valvonta).

VAIHTOEHTO 2 (uusi raide raiteen 081 vieressä)

- Uuden raiteen 079 hyötypituus noin 2200 metriä.
- Kustannusarvio turvalaitteiden osalta:
 - o JKV – työt (sisältää käyttöönoton ja koeajot) 100 k€
 - o Uudet pääopastimet 30-40 k€ / opastin. 2 opastinta, 80 k€.
 - o Asetinlaitteen muutostyöt 50-80 k€
 - o Muut turvalaitetyöt (sivusuojien rakentaminen, vapaanaolon valvonta) 50 k€

VAIHTOEHTO 3 (geometriamuutoksia raiteilla 081-092)

- Raiteen 081 hyötypituus kasvaa 621 metristä 974 metriin.
- Raiteen 082 hyötypituus kasvaa 621 metristä 753 metriin.
- Raiteen 083 hyötypituus kasvaa 662 metristä 796 metriin.
- Raiteen 084 hyötypituus kasvaa 705 metristä 796 metriin.
- Raiteen 085 hyötypituus kasvaa 705 metristä 750 metriin.
- Raiteen 086 hyötypituus kasvaa 655 metristä 663 metriin.
- Raiteen 087 hyötypituus laskee 648 metristä 620 metriin.
- Raiteen 088 hyötypituus laskee 653 metristä 605 metriin.
- Raiteen 089 hyötypituus laskee 656 metristä 562 metriin.
- Raiteen 092 hyötypituus kasvaa 997 metristä 1152 metriin.
- Kustannusarvio turvalaitteiden osalta:
 - o JKV – työt (sisältää käyttöönoton ja koeajot) 100 k€
 - o Uudet pääopastimet 30-40 k€ / opastin, -> 21 opastinta, ~630 k€
 - o Asetinlaitteen muutostyöt 50-80 k€
 - o Muut turvalaitetyöt (sivusuojien rakentaminen, vapaanaolon valvonta) 50 k€

VAIHTOEHTO 4 (yhteys R093-R032)

- Raiteen 032 hyötypituus kasvaa 681 metristä noin 710 metriin.
- Karkeat kustannusarviot (ei sisällä ASTL IV muutoksia ja liittämistä kauko-ohjaukseen):
 - o JKV – työt (sisältää käyttöönoton ja koeajot) 100 k€
 - o Uudet pääopastimet 30-40 k€ / opastin. 2 opastinta, 80 k€
 - o Laskumäen asetinlaitteen muutostyöt 50-80 k€
 - o Muut turvalaitetyöt (sivusuojien rakentaminen, vapaanaolon valvonta) 50 k€

